

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika.</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03 analogia	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	m		
		101.61	m	101.61	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.61</b>
2	KNR 2-01 d.1 0126-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 25 cm	m <sup>2</sup>		
		1350	m <sup>2</sup>	1350.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1350.00</b>
3	KNNR 1 d.1 0221-06	Załadunek i transport części humusu samochodami samowył. na odl. 5 km wraz z kosztami składowania na składowisko wykonawcy 780*0.25+570*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	280.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.50</b>
4	KNR 2-01 d.1 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		180/10000	ha	0.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.02</b>
5	KNR 2-01 d.1 0110-03	Wywożenie krzaków i poszycia na odległość do 5 km	mp		
		180*0.15	mp	27.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.00</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
6	KNR-W 2-01 d.2 0212-04	Wykopy pod wymiane gruntów wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III 32	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
7	KNR-W 2-01 d.2 0225-02 analogia	Reprofilacja rowów	m <sup>2</sup>		
		433	m <sup>2</sup>	433.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>433.00</b>
8	KNNR 1 d.2 0221-06	Załadunek i transport ziemi z wykopów samochodami samowył. na odl. 5 km wraz z kosztami składowania i utylizacji na składowisko wykonawcy 32	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
9	d.2 wycena indywidualna	Zakup i transport gruntu pod nasypy i wymianę gruntu	m <sup>3</sup>		
		210	m <sup>3</sup>	210.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.00</b>
10	KNR-W 2-01 d.2 0222-01 + KNR-W 2-01 0227-02	Nasyp uzupełniający pod chodnik oraz dla wymiany gruntów (wraz z zagęszczeniem)	m <sup>3</sup>		
		210	m <sup>3</sup>	210.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.00</b>
11	KNR 2-31 d.2 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika	m <sup>2</sup>		
		577	m <sup>2</sup>	577.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>577.00</b>
12	KNR-W 2-01 d.2 0510-01 + KNR-W 2-01 0510-02	Humusowanie i obsianie skarp i rowów trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		570	m <sup>2</sup>	570.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>570.00</b>
<b>3</b>		<b>Roboty drogowe</b>			
13	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20	m		
			m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
14	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 681	m		
			m	681.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>681.00</b>
15	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki betonowe oraz pod obrzeża betonowe 20*0.0709+681*0.027	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	19.81	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.81</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31 d.3 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm  577	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  577.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>577.00</b>
17	KNR 0-11 d.3 0317-01 analogia	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej  577	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  577.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>577.00</b>
18	KNR 2-31 d.3 0704-01 analogia	Montaż barierek typu olsztyńskiego  77	m  m	  77.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.00</b>
<b>4</b>		<b>Odwodnienie chodnika</b>			
19	KNR 2-31 d.4 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm  1	m  m	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20	KNR 2-31 d.4 1404-02 analogia	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu  16	m  m	  16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
21	KNR-W 2-01 d.4 0515-02	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych na podbudowie  49	m  m	  49.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.00</b>
22	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława betonowa C 12/15 pod ściek  49*0.6*0.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.94</b>
23	KNR-W 2-01 d.4 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi  139	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  139.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.00</b>
24	d.4 wycena indywidualna	Wykonanie osadników w rowie  2	kpl.  kpl.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>5</b>		<b>Prace dodoatkowe</b>			
25	KNNR 5 d.5 0705-01 analogia	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 110 mm na kablach energetycznych nn  42	m  m	  42.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.00</b>
26	KNNR 5 d.5 0705-01 analogia	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 110 mm na kablach telekomunikacyjnych  40	m  m	  40.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
27	d.5 wycena indywidualna	Tymczasowa organizacja ruchu  1	kpl.  kpl.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
28	KNR 2-01 d.5 0101-01 wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 2m x 1m  2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>