

**USZCZEGÓLOWIENIE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GAJKOWIE, PRZY UL. PRZEDSZKOLNEJ 3,
WRAZ Z ODCINKIEM ZEWNĘTRZNYM INSTALACJI KANALIZACJI PODZIEMNEJ ORAZ PROJEKT
WYKONAWCZY ROZBIÓRKI ZBIORNIKA PODZIEMNEGO**

Zestawienie elementów wentylacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych:

1.05, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17.

Nr	Wyszczególnienie materiałów	Średnica	Ilość [m / m ²]	Ilość [szt.]
1	Kratka wentylacyjna z regulacją przepływu i wyjściem prostokątnym - sufitowa	Ø 125		2 szt.
2	Kratka wentylacyjna z regulacją przepływu i wyjściem prostokątnym - ścienna	Ø 125		4 szt.
3	Kanał wentylacyjny – rura Spiro - odcinek poziomy	Ø 125	3,6 m	1 szt.
4	Kanał wentylacyjny – rura Spiro - odcinek poziomy	Ø 125	0,3 m	1 szt.
5	Kanał wentylacyjny – rura Spiro - odcinek poziomy	Ø 125	1,6 m	1 szt.
6	Kanał wentylacyjny – rura Spiro - odcinek poziomy	Ø 125	0,3 m	1 szt.
7	Kanał wentylacyjny – rura Spiro - odcinek pionowy	Ø 125	1,3 m	6 szt.
8	Kanał wentylacyjny – rura Spiro - odcinek pionowy	Ø 125	0,2 m	2 szt.
9	Kolano 90°	Ø 125		12 szt.
10	Wentylator dachowy RF-125 N=2700 obr/min, n=34W z podstawą dachową			6 szt.
11	Izolacja o gr. 40 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową		2,6 m ²	1 szt.

MGR INŻ. ARCH. SZYMON TRZEBIATOWSKI
PRAWNIENIA BUDOWLANE

W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA PRACAMI
BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEN
Strona 4/4
UPR. 36/WPOKK/2016