
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska do koszykówki z kostki brukowej 6 cm
ADRES INWESTYCJI : Tereny rekreacyjne w Chrząstawie Małej Działka nr 207/4
INWESTOR : Gmina Czernica
BRANŻA : budowlana

: mgr inż. Sławomir Grzeszczak
DATA : luty 2012

Opracował

Zatwierdził

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. INWESTOR: GMINA CZERNICA
ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica
2. OBIEKT: Boisko do koszykówki na terenach rekreacyjnych w Chrzastawie Małej
ul. Wrocławska Działka nr 207/4
3. TEMAT: Wykonanie boiska do koszykówki z kostki betonowej o wymiarach 28x15 m
4. PODSTAWA OPRACOWANIA
wytyczne od inwestora,
5. ZAKRES ROBÓT
 - 5.1 Wykonanie robót ziemnych, usunięcie warstwy humusu, korytowanie
 - 5.2 Wykonanie podbudowy z warstw odsączających i stabilizujących podłoże
 - 5.3 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
 - 5.4 Zakup i montaż wyposażenia boiska do koszykówki
6. OPRACOWANIE ZAWIERA
 - 6.1 Stronę tytułową
 - 6.2 Kartę charakterystyki obiektu
 - 6.3 Zestawienie działów
 - 6.4 Przedmiar robót
7. KLASYFIKACJA ROBÓT WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEN
 - 7.1 Roboty ziemne - przygotowanie terenu kod CPV 45100000-8
 - 7.2 Podbudowa - kształtowanie terenów sportowych Kod CPV 45112720-8
 - 7.3 Nawierzchnie - Kod CPV 45233200-1

WROCLAW 2012

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ZIEMNE - przygotowanie terenu kod CPV 45100000-8	1	4
2	PODBUDOWA - kształtowanie terenów sportowych Kod CPV 45112720-8	5	11
3	NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233200-1	12	12
4	WYPOSAŻENIE BOISKA	13	13

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE - przygotowanie terenu kod CPV 45100000-8			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 420/10000	ha ha	0.04	
				RAZEM	0.04
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 28*15	m ² m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
3	KNR 2-01 d.1 0203-01 + KNR 2-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 5 km 420*0.2	m ³ m ³	84.00	
				RAZEM	84.00
4	d.1 cena rynkowa	Koszt składowania ziemi 84.00	m ³ m ³	84.00	
				RAZEM	84.00
2		PODBUDOWA - kształtowanie terenów sportowych Kod CPV 45112720-8			
5	KNR 9-11 d.2 0101-02 analogia	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną 420	m ² m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
6	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 420	m ² m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
7	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 420	m ² m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
8	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 420	m ² m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
9	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV (30+17)*2	m m	94.00	
				RAZEM	94.00
10	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (30+17)*2*0.2*0.1	m ³ m ³	1.88	
				RAZEM	1.88
11	KNR 2-31 d.2 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 94	m m	94.00	
				RAZEM	94.00
3		NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233200-1			
12	KNR 2-31 d.3 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 420	m ² m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
4		WYPOSAŻENIE BOISKA			
13	d.4 kalk. własna	Zestaw do koszykówki 2	kpl kpl	2.00	
				RAZEM	2.00