



20cm-podbudowa z kruszywa łamanego
o uziarnieniu ciągłym 0/63mm wraz z miałowaniem
miałem kamiennym w ilości 25kg/m²
10cm-warstwa odsączająca z piasku

Objekt: REMONT UL. BRZOSOWEJ W M. CHRZĄSTAWA WIELKA		
Rysunek:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY	
		Skala 1:30
Branda	JRDGWA	MAJ 2013 Rys. nr
Opracował:	inż. Krzysztof Balicki	16-2