

KOSZTORYS OFERTOWY

Na remont drogi gminnej m. Gajków
 ul. Ziołowa km 0+000-0+119 - 0,119km szer. 4,20m
 ul. Miętowa km 0+000-0+122 - 0,122km szer. 4,20m

Lp.	Symbol klasyf.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1.		Roboty pomiarowe przy wytyczaniu robót wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych.	km	0,241		
2.		Regulacja pionowa: <ul style="list-style-type: none"> • skrzynek zaworów wodociągowych szt.4 wraz z wymianą starych skrzynek na nowe. • Włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej – szt.7 <p style="text-align: right;">Razem</p>	szt.	11		
3.		Wykonanie przy krawędzi wpustów ulicznych (studzienek ściekowych) z osadnikiem z rur betonowych o średnicy 500mm wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu i obetonowaniem (beton B-20) kołnierza studzienki (pasek betonu szer. 0,30m i grub. 15cm wokół kołnierza). Ul. Miętowa km 0+100 str. prawa	szt.	1		
4.		Ułożenie przykanalików z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200mm z wpięciem do osadnika wpustu ulicznego wraz z wykopaniem i zasypaniem wykopu oraz wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko.	m	30,00		
5.		Wykonanie koryta na średnią głębokość 30cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz uzupełnieniem poboczy szer. 1,00m z każdej strony wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru urobku na wysypisko. *ulica Miętowa – poszerzenie w km 0+110-0+122 - 12,00x12,00 =	m ²	144,00		
6.		Wykonanie warstwy odsączającej z piasku Grubość warstwy 10cm.	m ²	144,00		
7.		Wykonanie 20cm podbudowy z kruszywa kamiennego, granitowego o uziarnieniu ciągłym 0-63,0mm wraz z zamiatowaniem miałem kamiennym w ilości 25kg/m2 i zagęszczeniem.	m ²	144,00		

Lp.	Symbol klasyf.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
8.		Mechaniczne przy pomocy równiarki przemieszanie na średnią głębokość 15cm istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. *ulica Ziółowa – 538,50 km 0+000-0+119 – 119,00x4,20 = 499,80 włączenia do drogi w km 0+000 =38,70 *ulica Miętowa – 532,00 km 0+000-0+100 – 100,00x4,20 = 420,00 km 0+000-0+110 - (4,2+12,0):2x10,00=81,00 włączenia do drogi w km 0+000 =31,00 Razem	m ²	1070,50		
9.		Wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości 8cm z kruszywa kamiennego, granitowego, o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm wraz z zamięłowaniem miałem kamiennym w ilości 25kg/m2 i zagęszczeniem.	m ²	1070,50		
10.		Uporządkowanie poboczy. Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu uprzednio nawiezonego z nadaniem odpowiedniego spadku i zagęszczenie. km 0+000-0+119 – 119,00x(1,00+1,00) = km 0+000-0+122 – 122,00x(1,00+1,00) = Razem	m ²	482,00		
Razem netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem brutto						

PODPIS i PIECZĘĆ OFERENTA

.....