



PAPA TERMOSGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA EXTRADACH ICOPAL
PAPA TERMOSGRZEWANA PODKLADOWA EXTRADACH BAZA ICOPAL
GRUNT SIPLAST PRIMER 0.25 KG/M3
WYRÓWNIANIE PŁYT GŁADZĄ CEMENTOWĄ 3,0 cm
PŁYTY KORTKOWE W SPADKU 4 % 10,0 cm
PUSTKA WENTYLACYJNA
WELNA MINERALNA gęstość 60kg/m <sup>3</sup> 6,0 cm
PAROIZOLACJA – FOLIA
STROP ŻELBETOWY FLUGRAN gr. 22cm

PŁYTY KORTKOWE DKZ NA ŚCIANKACH  
AŻUROWYCH MUROWANYCH Z CEGŁY PEŁNEJ  
ŚCIANKI PRZEMUROWAC Z ATTKĄ

OBROBKA Z BLACHY TYTAN – CNK  
NA PŁYTACH OSB – 15mm

ATTYKA Z BLOCZKÓW POROTHERM P+W KL.10 + 1 WARSTWA CEGŁY PEŁNEJ



płytki ceramiczne gr. 9mm 20x20cm typu gres ontyposilzgowe mocowanie na kleju – 2 cm
beton C12/15 gr. 10cm zbrojony siatką 15x15cm/4mm zdyktowany na obwodzie i wokół fundamentów
folia PE 0,5 mm
płyta żelbetowa 38 cm według projektu konstrukcji
beton ochronny C8/10 gr.3cm
izolacja pozioma według projektu konstrukcji
chudy beton C8/10

## POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PRZEKRÓJ B - B

## ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA PRZEKRÓJ B" - B"



**EKOMPROJEKT Spółka z o.o.**  
ul.Powstańców Śl. 114, 53-333 Wrocław, tel.71 758-48-98 fax71 333-80-65  
mail: [ekomprojekt@interia.pl](mailto:ekomprojekt@interia.pl)

TEMAT I ADRES	CENTRALNY WĘZEL PRZYSYŁU ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z GMINY CZERNICA W KAMIENCU WROCŁAWSKIM DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ WROCŁAWIA			STADIUM P.W.
ZADANIE/OBIEKT	KOMORA ROZPRĘŻNA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW			NR UMOWY 130/UT/13
INWESTOR	GMINA CZERNICA, UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA			
IMIE I NAZWISKO	DATA	NR UPRZĄWIENI	BRANŻA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Emiliana Borkowska	06.13r	81/83/WBBP	architektoniczna
SPRAWDZIE	mgr inż. arch. Jarosław Cywiński	06.13r	2/87/UW	architektoniczna
TREŚĆ RYSUNKU	BUDYNEK POMPOWNI ŚCIEKÓW, ZLEWNI I ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ - PRZEKRÓJ B - B			SKALA 1 : 50