

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

Remont ulicy Poziomkowej w miejscowości Chrzóstawa Mała
 km 0+000-0+329 - 0,329km - szer. 5,20m,
 sięgacz 91,50m + 148,50m - 0,240km - szer. 5,20m

| Lp. | Symbol klasyf. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jednostk. | Wartość |
|-----|----------------|--|----------------|---------|----------------|---------|
| | | | Nazwa | Ilość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | Roboty pomiarowe przy wytyczaniu robót wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych. | km | 0,569 | | |
| 2. | | Regulacja pionowa: <ul style="list-style-type: none"> • skrzynek zaworów wodociągowych szt.7 wraz z wymianą starych skrzynek na nowe. • włączników studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej – szt.0 <p style="text-align: right;">Razem</p> | szt. | 7 | | |
| 3. | | Wykonanie koryta na średnią głębokość 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz uzupełnieniem poboczy szer. 1,00m z każdej strony wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu na wysypisko. *ul. Poziomkowa km 0+000–0+329 – 329,00x5,20 = 1710,80 włączenie do drogi w km 0+000 = 56,00 włączenie do drogi w km 0+329 = 27,50 *sięgacz I (ul. Poziomkowa) 91,50x5,20 = 475,80 włączenie do drogi I = 86,00 *sięgacz II (ul. Rajska) 148,50x5,20 = 772,20 włączenie do drogi I = 44,50 włączenie do drogi II = 56,00 <p style="text-align: right;">Razem</p> | m ² | 3228,80 | | |
| 4. | | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku Grubość warstwy 10cm.. | m ² | 3228,80 | | |
| 5. | | Wykonanie 20cm podbudowy z kruszywa kamiennego, granitowego o uziarnieniu ciągłym 0-63,0mm wraz z zamiatowaniem miałem kamiennym w ilości 25kg/m2 i zagęszczeniem. | m ² | 3228,80 | | |
| 6. | | Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu uprzednio nawiezonego z nadaniem odpowiedniego spadku i zagęszczeniem. *ul. Poziomkowa km0+000–0+329–329,00x(1,00+1,00)=658,00 *sięgacz I (ul. Poziomkowa) 91,50x(1,00+1,00)=183,00 *sięgacz II (ul. Rajska) 148,50x(1,00+1,00)=297,00 <p style="text-align: right;">Razem</p> | m ² | 1138,00 | | |

| Lp. | Symbol klasyf. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jednostk. | Wartość |
|-----|----------------|---|----------------|---------|----------------|---------|
| | | | Nazwa | Ilość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | | Porządkowanie i profilowanie terenu przyległego do drogi: koszenie trawy i chwastów oraz zbieranie śmieci i gruzu na szerokości całego pasa drogowego wraz z wywozem zebranych śmieci i gruzu na wysypisko. *ul. Poziomkowa $km0+000-0+329-329,00 \times (2,00+2,00) = 1316,0$ *sięgacz I (ul. Poziomkowa) $91,50 \times (2,00+2,00) = 366,00$ *sięgacz II (ul, Rajska) $148,50 \times (2,00+2,00) = 594,00$ Razem | m ² | 2276,00 | | |
| | | Razem netto | | | | |
| | | Podatek VAT 23% | | | | |
| | | Ogółem brutto | | | | |

Sporządził:

.....