

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):

Inwestycja Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ratowicach, Gmina Czernica

Adres:

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Czernica
Kolejowa 3
55-003 Czernica

Wykonawca:

Sporz. dził:

Sprawdził:

Data opracowania: 2014-07-21

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilo ci składowe | Ilo robót |
|------|-------------------------------------|---|--------------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1.1 | KNNR 6 0803-0100 - analogia | R czne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej 36,450 | m2 m2 | 36,450 | 36,450 |
| 1.2 | KNNR 6 0806-0700 | Rozebranie obrze y trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowej 24,3 | m m | 24,300 | 24,300 |
| 1.3 | KNR 4-04 0305-0200 - analogia | Rozebranie stropów elbetowych (płyty, belki, ebra, wie ce) przy grubo ci płyty stropowej do 15 cm 7,245 | m3 m3 | 7,245 | 7,245 |
| 1.4 | kalkulacja własna | Transport i zasypianie gruzem starego szamba 82,110 | m3 m3 | 82,110 | 82,110 |
| 2 | | Nawierzchnia sportowa poliuretanowa | | | |
| 2.1 | KNR 2-31 0101-0100 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szeroko ci jezdni i chodników. Gł boko 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 1056 | m2 m2 | 1 056,000 | 1 056,000 |
| 2.2 | KNR 2-31 0101-0200 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szeroko ci jezdni i chodników. Dodatek za ka de dalsze 5 cm - ł cznie 45 cm . Kategoria gruntu I-IV. Krotno = 9 1056 | m2 m2 | 1 056,000 | 1 056,000 |
| 2.3 | KNR 2-01 0212-0500 - analogia | Roboty ziemne wykon.koparkami podsi bier.0,4m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowyl.do 5t do 5km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.I-III(B.I.nr 8/96) 686,40 | m3 m3 | 686,400 | 686,400 |
| 2.4 | KNR 2-31 0103-0200 | R cznie profilowanie i zag szczenie podł o a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 1056 | m2 m2 | 1 056,000 | 1 056,000 |
| 2.5 | KNR 2-31 0104-0300 | Warstwa ods czaj ca na poszerzeniach. Zag szczenie mechaniczne. Grubo warstwy po zag szczeniu 10 cm 1056 | m2 m2 | 1 056,000 | 1 056,000 |
| 2.6 | KNR 2-31 0104-0400 | Warstwa ods czaj ca na poszerzeniach. Zag szczenie mechaniczne. Grubo 30 cm. Dodatek za ka dy dalszy 1 cm. Krotno =30. 1056 | m2 m2 | 1 056,000 | 1 056,000 |
| 2.7 | KNNR 6 0113-0100 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4-31 mm,grubo warstwy po zag szczeniu 15 cm 1056 | m2 m2 | 1 056,000 | 1 056,000 |
| 2.8 | KNNR 6 0113-0400 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-5 mm,grubo warstwy po zag szczeniu 8 cm 1056 | m2 m2 | 1 056,000 | 1 056,000 |
| 2.9 | KNR 2-31 0401-0200 | Rowki pod kraw niki i ławy kraw nikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV 136 | m m | 136,000 | 136,000 |
| 2.10 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod kraw niki betonowa zwykła B10 18,36 | m3 m3 | 18,360 | 18,360 |
| 2.11 | KNR 2-31 0407-0200 - analogia | Obrze a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 136 | m m | 136,000 | 136,000 |
| 2.12 | WYCENA INDYWIDUALNA | Warstwa nawierzchni poliuretanowej wykonywanej w technologii EPDM (35mm ET + min 10mm EPDM) zgodnie z opisem w SIWZ 1056 | m2 m2 | 1 056,000 | 1 056,000 |
| 2.13 | KNR 2-31 0706-0600 | Trasowanie i malowanie linii gier w różnych kolorach. 2 x koszykówka, siatkówka, piłka r czna. 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 3 | | Wyposa enie boisk | | | |
| 3.1 | WYCENA INDYWIDUALNA | Zakup i monta czterech koszy do koszykówki o wysi gu 1,6m, jednoślupowych, konstrukcja stalowa, z tablic epoksydow o wym. 180x105 cm, obr cz i siateczk ła cuszkow , regulacja wysoko ci 4 | szt. szt. | 4,000 | 4,000 |
| 3.2 | WYCENA INDYWIDUALNA | Zakup i monta 1 kpl słupków aluminiowych o regulowanej wysoko ci - siatkówka/tenis/badminton wraz z uniwersaln siatk o przedłu onej lince i drobnym oczku (tenis i siatkówkab) 1,0 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 3.3 | WYCENA INDYWIDUALNA | Zakup i monta dwóch bramek aluminiowych do piłki r cznej o wym. 3x2m, wraz z siatk polipropylenow | szt. | | 2,000 |

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilo robót |
|-----|-----------------------|---|--------------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2,0 | szt. | 2,000 | |
| 4 | | Ogrodzenie | | | |
| 4.1 | kalkulacja własna | Wykonanie ogrodzenia wys. 4,0 m i długości 102,5 mb zgodnie z opisem w SIWZ i przyłączenie go do istniejącego ogrodzenia wys. 4,0m. 102,50 | m m | 102,500 | 102,500 |
| 4.2 | kalkulacja własna | Dostarczenie bramo-furtki szer 3.0m i wys. 2,5m dwuskrzydłowej, w tym furtki szer 1,2 zgodnie z opisem w SIWZ 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 5 | | Otworzenie zieleni, prace porządkowe | | | |
| 5.1 | KNR 2-21 0101-0100 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń z przyziemi 4,35 | m3 m3 | 4,350 | 4,350 |
| 5.2 | KNR 2-21 0101-0400 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 3 | m3 m3 | 3,000 | 3,000 |
| 5.3 | KNR 2-21 0401-0100 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia - uzupełnienie trawników zniszczonych podczas budowy boiska 85 | m2 m2 | 85,000 | 85,000 |