

PRZEDMIAR ROBÓT
Rozbiórka kanału (wału) w Dobrzykowicach
ETAP I
km 0+330 – 0+935

Poz. Kosztor.	Nr zał.	Opis robót i obliczenie ilości	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
1.		Rozbiórka nieczynnego kanału sanitarnego z rur betonowych o średnicy 800mm z istniejącymi studniami rewizyjnymi wraz z wywozem rur na wysypisko.	m	605,00
2.		Roboty ziemne w gruncie kat. II (rozbiórka nasypu) wykonane koparką z załadunkiem i wywozem samochodami samowładowczymi na odl. do 5km (na miejsce wskazane przez Zamawiającego) –wraz z wyrównaniem terenu na powierzchni rozebranego wału. 995,00m x 13,50	m ³	8167,50