


Województwo: dolnośląskie  
Powiat: wrocławski  
Karta ewidencyjna: 022301\_2, Czernica  
5.4 Obręb: 0004, Dobrzykowice

Sekcije mape: 6.148.13.20.2; 6.148.14.16.1; 6.148.14.11.3; 6.148.13.15.4



<b>Zestawienie powierzchni warstw konstrukcyjnych</b>								
<b>I.p.</b>	<b>km</b>	<b>wyszczególnienie</b>	nawierzchnia asfaltowa warstwa jezdni [m²]	skropienie asfaltem [m²]	warstwa górna podbudowy 10 cm - tłucze kamienny 0/31,5 mm [m²]	warstwa dolna podbudowy 20 cm [m²]	warstwa odszajca 15 cm [m²]	Powierzchnia korytowania na gł boko 40 cm [m²]
1	0 + 000,0 0 + 324,0	droga - szeroka jezdnia 4,0 m	1296,00	1312,2	1312,2	1344,6	1344,6	1344,6
2	0+100,0	wjazd na działka nr 134/15	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
3	0+158,87	f cznik nr 1	83,42	84,64	84,64	89,00	92,66	92,66
4	0+202,16	wjazd na działka nr 135/14	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
5	0+222,72	wjazd na działka nr 143/11	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
6	0+300,05	f cznik nr 2	150,71	154,29	154,29	161,43	168,58	168,58
7	0+318,6	f cznik nr 3	15,00	15,65	15,65	16,99	18,38	18,38
		razem	1557,90	1579,55	1579,55	1624,79	1636,99	1636,99
	0 + 000,0 0 + 324,0	Rów: długość L = 324,0 m - (6,0+13,0+ 6,5+6,0+15,0) = 277,5 m; szerokość dna b = 0,5m, nachylenie skarp n = 1:1 gł bok h=1,2 m						
B		krawężnik betonowy 15x30x100, długość L = 324,0 m - 22 m (spływy) = 302,0 m, krawężnik betonowy wtopiony długość L = 22 m (spływy) + 2 x 4,5+4,2+3,5+3,7+4,0+3,0 (zakoszenie zjazdów) = 49,4 m						
E		pobocze lewostronne wzmacnione tłucznięciem naturalnym 0/31,5 mm, grubość warstwy 20 cm, szerokość 0,0 ÷ 0,5 m L= 324,0 m - 3,3 m = 320,7 m; P= 121,79 m²						

Łącznik drogowy nr 2, L = 30,0 m,  
b = 4,5 m, P = 150.71 m<sup>2</sup>  
km 0+300.05

~~Ł cznik drogowy nr 3, L = 5,0 m~~  
~~P = 15.00 m<sup>2</sup>, km 0+318.68,~~

koniec projektowanego odcinka drogi,  
km 0 + 324,0

Inwestor	Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica	
Obiekt	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na dz. nr 219 w Dobrzykowicach	Skala 1:1 000
Rysunek	Projekt zagospodarowania terenu	Nr rysunku 4
Stadium	Projekt budowlany i wykonawczy	Data: pa dziernik 2015
Projektował mgr in . Jan Ruszkiewicz	Asystent mgr in . Agata Szmagaj - Wi niewska	
Uprawnienia	Uprawnienia	
Podpis:	Podpis:	

Wrocław dn. 2015-08-14  
Sporządził(a) wydruk: Katarzyna Sieradzka