



Rozdzielnica Główna



przycisk zał (1) + wyl (0)	typ stycznika	nr stycznika	nr obwodu
023767	SM 425 230-4z	K1	1Q6
023767	SM 425 230-4z	K2	1Q7



Oznaczenie aparatów	2Q17	2Q18	2Q19	2Q20	2Q21	2Q22	2Q23	2Q24	2Q25	2Q25	2Q25	1Q4	1Q5	1Q6	1Q7
Oznaczenie faz	L2	L3	L1	L3	L2	L3	L1	L2	L3	L2	L1	L2	L2	L1, L2, L3	L1, L2, L3
Opis	gniazda 1-fazowe świetllica	gniazda 1-fazowe świetllica	kurtyna powietrzna	kurtyna powietrzna	oświetlenie świetllica	pompa zasilająca bufor	pompa zasilająca bufor	pompa obiegu c.o.	pompa cyrkulacyjna	pompa obiegu solarnego	kocioł gazowy	Tablica poddasza	pompa	oświetlenie boisko	oświetlenie koszykówka
Moc (kW)	6	6	0,4	0,4	1,4	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,1	1,8			
Przekrój (mm²)	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 4	istniejący	istniejący	istniejący
Typ kabla / przewodu	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	istniejący	istniejący	istniejący

IŁOŃ MAGDALENA SZKODA		JEDNOSTKA PROJEKTOWA		UL. E. PLATER 10/1, 51-680 WROCŁAW	
		tel. kom. +48 605 747 743,		iioft.pp@gmail.com	
TEMAT					
BUDOWA BUDYNKU KULTURY ZE ŚWIELICĄ WIEJSKĄ I ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM DLA TERENU SPORTOWEGO WRZĄZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU					
LOKALIZACJA					
55-003 Chrzęstowa Mała ul. Wrocłowska 95 cz. dz. nr 207/4, 130 dr AM-2, obręb Chrzęstowa Mała, gmina Czernica					
INWESTOR					
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-033 Czernica					
A R C H I T E K T U R A					
PDRS					
GŁ. PROJEKTANT					
mgr inż. arch. Magdalena Szkoła upr. nr Rz/A-01/11					
SPRACOWUJĄCY					
mgr inż. arch. Alicja Adamowicz upr. nr 39/2010/DS01A					
I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E					
PDRS					
PROJEKTANT					
mgr inż. Daniel Kociemba upr. nr 129/D05/06					
SPRACOWUJĄCY					
mgr inż. Andrzej Brzoński upr. nr 59/90/UW					
ASISTENT					
mgr inż. Dariusz Filar					
INFORMACJE					
NR PROJEKTU		SKALA:		DATA:	
1402		P.B.		1:200	
				09.2014	
		PŁATNOŚĆ:		-	
				NR. RYS.	
				E/05_2	
ROZDZIELNICA GŁÓWNA					