

L.P.	POMIESZCZENIE	POW.	RODZAJ POSADZKI
1.1	WIATROŁAP	4,27 m²	pos.cer .antypoślizgowa
1.2	KOMUNIK. /SZATNIA	23,05 m²	pos.cer .antypoślizgowa
1.3	SALA ZABAW	19,50 m²	wykładzina pcv heterogeniczna
1.4	SALA ZAJĘĆ DLA 22 DZIECI	45,00 m²	wykładzina pcv heterogeniczna
1.5	SANITARIATY DLA 22 DZIECI	5,15 m²	pos.cer .antypoślizgowa
1.6	SALA ZAJĘĆ DLA 25 DZIECI	50,80 m²	wykładzina pcv heterogeniczna
1.7	SANITARIATY DLA 25 DZIECI	5.15 m²	pos.cer .antypoślizgowa
1.8	WC RODZICÓW O NP.	5,37 m²	pos.cer .antypoślizgowa
1.9	KOMUNIKACJA	10,58 m²	pos.cer .antypoślizgowa
1.10	KOMUNIKACJA	2,98 m²	pos.cer .antypoślizgowa
1.11	WC DLA PRACOWANIKÓW	3,12 m²	pos.cer .antypoślizgowa
1.12	POM.SOCJALNE	6,76 m²	pos.cer .antypoślizgowa
1.13	SALA ZABAW	4,52 m²	wykładzina pcv heterogeniczna
1.14	KUCHNIA KATERINGOWA	11,24 m²	pos.cer .antypoślizgowa
1.15	SALA ZAJĘĆ DODATKOWYCH / JADALNIA	36,65 m²	wykładzina pcv heterogeniczna
SUMA POW. UŻYTKOWEJ		233,94 m²	

DOKŁADNE PARAMETRY MONTOWANEJ PODŁOGI NA RYS.:
DETAL POSADZKI- SALA ZAJĘĆ DLA DZIECI NR POM. 1.4

KINKIETY ZMIERZCHOWE Z CZARNEGO METALU
- ZASILANE Z BUDYNKU - 4 SZTUKI-
ŚWIATŁO SKIEROWANE W GÓRĘ I W DÓŁ.
KINKIETY Z CZUJNIKIEM RUCHU

ŚCIANY WEWNĘRZNE PROJEKTOWANE
EI 30 , gr. 15 cm
- PŁYTA REGIPSOWA gr. 2,5 cm
- MATERIAŁ DŹWIĘKOCHŁONNY gr.10 cm
- PŁYTA REGIPSOWA gr. 2,5 cm E I 30

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE DZIAŁOWE O LEKKIEJ KONSTRUKCJI - 15 cm O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN E I 30 z materiałem dźwiękochłonnym
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z CEGŁY PEŁNEJ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN R E I 120

POMIESZCZENIA Z PŁYTKAMI NA ŚCIANIE DO WYSOKOŚCI MIN. 2,00m
PŁYTKI CERAMICZNA, PŁYTKA 20 x 20 cm, KOLOR KREMOWY,FUGA GR. 3mm, UKŁADANE PIONOWO RÓWNOLEGLE DO KRAWĘDZI POSADZKI,
RODZAJ PŁYTEK UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

ŚCIANY PRZY ZLEWOZMYWAKU I UMYWALCE DO RĄK WYKONANE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH DO WYSOKOŚCI 1,6 M, ŁATWO ZMYWALNYCH, NIENASIĄKLIWYCH I ODPORNYCH NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH
RODZAJ PŁYTEK UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

POM. NR :
1,15 - SALA ZAJĘĆ DODATKOWYCH/ JADALNIA
WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA WIELOWARSTWOWA gr. 3,5mm,
KOLOR POMARAŃCZOWY Z WZOREM,
PROPOZYCJA KOLORYSTYKI: DIVERSION - 0600 CLEMENTINE,
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI **R10**,
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE 19 dB
RODZAJ I KOLORYSTYKE WYKŁADZINY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM,

POM. NR :
1.6 - sala zajęć dla 25 dzieci młodszych
WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA WIELOWARSTWOWA gr. 3,5mm,
KOLOR NIEBIESKI Z WZOREM,
PROPOZYCJA KOLORYSTYKI: DIVERSION - 0597 ATLANTIQUE,
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI **R10,**
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE 19 dB
RODZAJ I KOLORYSTYKE WYKŁADZINY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM,

POMIESZCZENIE KOMUNIKACJI, POM. SOCJ., KUCH. KATERINGOWEJ:
POM. NR :
1,5, 1,7 - SANITARIATY DLA DZIECI
1.8 - WC DLA RODZICÓW / NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
1,11 - WC DLA PRACOWNIKÓW
1.9 - KOMINIKACJA,
1,10 - KOMUNIKACJA,
1,12 - POM. SOCJALNE,
1,14 - KUCHNIA KATERINGOWA
PŁYTKA PODŁOGOWA (GRESOWA) gr. 10mm,
PŁYTKA 20x20 cm, UKŁADANE W KARO,
KOLOR JASNY POPIELATY,
PROPOZYCJA KOLORYSTYKI: MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1)
FUGA POPIELATY SZER. 3mm,
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI **R10** (WG NORMY DIN 51 130),
RODZAJ PŁYTEK UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM,

POMIESZCZENIE WIATROŁAPU
POM. NR:
1,1 - WIATROŁAP
PŁYTKA PODŁOGOWA (GRESOWA) gr. 10mm,
PŁYTKA 20x20 cm, UKŁADANE W KARO,
KOLOR JASNY POPIELATY,
PROPOZYCJA KOLORYSTYKI: MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1)
POWŁOKA CERA-CLEAN
FUGA KOL. POPIELATY, SZER. 3mm,
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI **R12**
(WG NORMY DIN 51 130),
RODZAJ PŁYTEK UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM,

POM. NR :
1,2 - KOMUNIKACJA / SZATNIA,
1,3, 1,13 - SALA ZABAW
WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA WIELOWARSTWOWA gr. 3,5mm,
KOLOR POMARAŃCZOWY,
PROPOZYCJA KOLORYSTYKI: UNI - 6251 FIRE,
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI **R10**,
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE 19 dB
RODZAJ I KOLORYSTYKE WYKŁADZINY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM,

POM. NR :
1,2 - KOMUNIKACJA / SZATNIA,
1,3, 1,13 - SALA ZABAW
WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA WIELOWARSTWOWA gr. 3,5mm,
KOLOR ZIELONY,
PROPOZYCJA KOLORYSTYKI: UNI - 6254 APPLE ,
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI **R10**,
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE 19 dB
RODZAJ I KOLORYSTYKE WYKŁADZINY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM,

POM. NR :
1,4, 1,6 - SALE ZAJĘĆ DLA DZIECI TWISTER
WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA WIELOWARSTWOWA gr. 3,5mm,
KOLOR ZIELONY Z WZOREM,
PROPOZYCJA KOLORYSTYKI: DIVERSION - 0515 KIWI ,
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI **R10**,
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE 19 dB
RODZAJ I KOLORYSTYKE WYKŁADZINY
UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM,

POM. NR :
1.6 - SALA ZAJĘĆ DLA DZIECI
1,4, 1,6 - SALE ZAJĘĆ DLA DZIECI - TWISTER
WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA WIELOWARSTWOWA gr. 3,5mm,
KOLOR ŻÓŁTY Z WZOREM,
PROPOZYCJA KOLORYSTYKI: DIVERSION - 0596 MIMOSA,
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI **R10**,
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE 19 dB
RODZAJ I KOLORYSTYKE
WYKŁADZINY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM,

POM. NR :
1,4, 1,6 - SALE ZAJĘĆ DLA DZIECI - TWISTER
WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA WIELOWARSTWOWA gr. 3,5mm,
KOLOR KREMOWY,
PROPOZYCJA KOLORYSTYKI: DIVERSION - 0047 IVOIRE,
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI **R10**,
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE 19 dB
RODZAJ I KOLORYSTYKE
WYKŁADZINY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM,

POM. NR :
1,2 - KOMUNIKACJA / SZATNIA,
1,3, 1,13 - SALA ZABAW
WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA WIELOWARSTWOWA gr. 3,5mm,
KOLOR ŻÓŁTY,
PROPOZYCJA KOLORYSTYKI: UNI - 6250 JONQUIL,
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI **R10**,
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE 19 dB
RODZAJ I KOLORYSTYKE WYKŁADZINY
UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM,

POM. NR :
1,4, 1,6 - SALE ZAJĘĆ DLA DZIECI
WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA WIELOWARSTWOWA gr. 3,5 mm,
KOLOR CZERWONY Z WZOREM,
PROPOZYCJA KOLORYSTYKI: DIVERSION - 0595 GRENADE,
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI **R10**,
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE 19 dB
RODZAJ I KOLORYSTYKE WYKŁADZINY
UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM,

POM. NR :
1,4, 1,6 - SALE ZAJĘĆ DLA DZIECI
WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA WIELOWARSTWOWA gr. 3,5 mm,
KOLOR NIEBIESKI Z WZOREM,
PROPOZYCJA KOLORYSTYKI: DIVERSION - 0597 ATLANTIQUE,
KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI **R10**,
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE 19 dB
RODZAJ I KOLORYSTYKE WYKŁADZINY
UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM,

BIURO PROJEKTOWE
ARCHIGRA
GRAŻYNA RAJEWSKA
96, kom.□ +48 695 886 588
poszowicki 56-400 Oleśnica, ul. Wańkowicza 3A(wejście od parku)
www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl

RZUT PARTERU - POSADZKI

Nazwa rys.:		Nr rys.:	14
Inwestor:	GMINA CZERNICA UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA	Data:	19.05.2017
Projektował:	mgr inż.arch.GRAŻYNA RAJEWSKA nr upr.04 / 04 / DOIA w spec. arch.	Podpis:	Skala: ARCH.
Sprawdził:	mgr inż.arch KRZYSZTOF ŁANNIK nr upr.03 / 02/ OOIA, spec. arch.	Podpis:	Skala: ARCH.
Opis:	Przebudowa istniejących pomieszczeń przedszkola i świetlicy wiejskiej na dwa oddziały przedszkolne oraz rozbudowa o komunikację zewnętrzną, w istniejącym budynku przy ulicy Wrocławskiej 111, działka nr 153, AM -12, obręb Ratowice, gmina Czernica.	Skala:	1:50
		Nr stron.:	