

PRZEDMIAR ROBÓT			
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej przy ulicy Wrocławskiej 36 w Chrzastawie Wielkiej, działka nr 505”			
L.p.	Opis i wyliczenia	Jednostka	Ilość
1	Roboty przygotowawcze		
1.1	Przygotowanie zaplecza budowy	szt.	1,00
1.2	Obsługa geodezyjna	szt.	1,00
1.3	Usunięcie warstwy humusu	m ²	396,50
	Wywóz nadmiaru humusu na składowisko wykonawcy z załadunkiem, wyładunkiem, utylizacją	m ³	18,65
2	Roboty ziemne		
2.1	Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ³	317,20
2.2	Załadunek i transport ziemi z wykopów samochodami samowyl. Na odl. 5 km wraz z kosztami składowania i utylizacji na składowisko wykonawcy	m ³	317,20
2.3	Wykonanie zasypów z gruntu pozyskanego przez Wykonawcę - wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy o gr. ok. 40 cm	m ³	154,64
2.4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	396,50
3	Podbudowy		
3.1	Warstwa z kruszywa łamanego (0/31,5) stab. mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	396,50
3.2	Warstwa z piasku średnioziarnistego o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	396,50
4	Nawierzchnie		
4.1	Kostka betonowa szara na podsypce cem.-pias. 1:3	m ²	282,00
4.2	Eko kostka betonowa czerwona na podsypce cem.-pias. 1:3 (linie dzielące miejsca postojowe)	m ²	4,00
4.3	Kostka eko betonowa szara ze szczelinami wypełnionymi kruszywem na podsypce cem.-pias. 1:3	m ²	110,50
4.4	Nawierzchnia z kostki betonowej Holland do przełożenia	m ²	19,00
5	Elementy ulic		
5.1	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej gr. 10 cm z oporem 10 cm	m	134,50
5.2	Ściek z dwóch kostek bet. 16x16x16 cm na ławie betonowej o gr. 10 cm	m	45,00
5.3	Istniejące korytko ściekowe betonowe do przestawienia	m	4,50
6	Tereny zielone		
6.1	Humusowanie na gr. 15 cm i obsianie trawą	m ²	210,00
7	Prace dodatkowe		
7.1	Istniejące drzewa (tuje) do przestawienia	szt.	5,00
7.2	Wymiana istniejącego ogrodzenia	m	51,00
7.3	Projektowana brama przesuwna	szt.	1,00