

LEGENDA:

- granice działek
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
- S1 - studzienka istniejąca
- S10 – S2 - studzienki projektowane Ø1000mm zakończna włazem kl.D400
- P1 - przyłącza do granicy działek

UWAGI:

1. Studzienki z betonu mroozodpornego i wodoszczelnego kregi łączone na uszczelkę stożkową
2. Kable telekomunikacyjne i eneregetyczne krzyżujące się z siecia zabezpieczyć ruą dzieloną typu PS AROT o śr De110 dł. L=3,0m
3. Przyłącza wykonć z rur o średnicy 0,16PCVSN8.
4. Włazy do studzienek żeliwne lub betonowe z wentylacją

Podaję do wiadomości, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku [illegible] geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.0223.2017 [illegible]
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	25.09.2017
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. Starosty Krzysztof Podlecka-Sowiński Kierownik Pracowni Ewidencji Gruntów i Budynków

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		TZ.430.5494.2017
Miejscowość		Nadolice Wielkie
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	022301_2
	nazwa	Czernica
Obręb ewidencyjny	identyfikator	022301_2.0011
	nazwa	Nadolice Wielkie
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PL-2000, strefa 6 (18°)
	wysokości	Kronsztad 60
Oznaczenie granic obszaru aktualizacji		
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, dokumentowanych w gromadzonej przez ewidencji (inwestycji)		Bez ustanowionej służebności gruntowej
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak

GEO - LIT
Przerywacz Przemysław
ul. Agrestowa 45
55-093 Kiełczów
NIP 771-181-92-70 tel. 501-385-724

GEODETA UPRAWNIONY
Dariusz Pawlak
Nr upr. 13321
Wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego Przestrzennej i Budownictwa

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz dane i podpis osoby uprawnionego oraz upoważnionej mapa

Legenda:
Obowiązująca linia zabudowy
Linie rozgraniczające MPZP
Funkcje MPZP: KDZ

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58–300 Wałbrzych			
Inwestor	Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55–003 Czernica		Stadium PW
Obiekt i adres	Sieć kanalizacji sanitarnej – ul. Orzechowa dz.nr 309/613, 309/602, 309/545 obr. Nadolice Wielkie		Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec. inż. sanitarnej 09.17	Skala
Asystent:		55/DOŚ/06	1:500
Tytuł rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Nr rys. 1