



chodnik



8cm-kostka betonowa w kolorze czerwonym
na podsypce z miálu kamiennego 0/5 gr. 3cm
20cm-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10cm-podsypka piaskowa

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

zjazd



8cm-kostka betonowa w kolorze czerwonym
na podsypce z miálu kamiennego 0/5 gr. 3cm
20cm-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
10cm-podsypka piaskowa

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie betonowej z oporem
z betonu C12/15

Objekt: MODERNIZACJA ULICY SZKOLNEJ W ZAKRESIE			
W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKOWICE			
Rysunek: PRZEMÓJ KONSTRUKCYJNY		Skala: 1:30	
CHODNIKA I ZJAZDU			
Branża: DROGOWA		CZERWIEC 2016	
Opracował: mgr inż. Marcin Balicki			
Projektował: mgr inż. Marek Jakób			
		Rys. nr 3-7	