

NINIEJSZY RYSUNEK NIE JEST RYSUNKIEM WARSZTATOWYM! RYSUNEK
STANOWI WYTYCZNE DO WYKONANIA
PRZEDSTAWIONEGO NA NIM ELEMENTU PRZEZ FIRMĘ WYKONAWCZĄ.

U W A G I :

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- WSZELKIE ZMIANY ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MUSZĄ POSIADAĆ PISEMNĄ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁOŚCIĄ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ORAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI Z KONSTRUKCJĄ.
- WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH I PIONOWYCH WG OPISU TECHNICZNEGO
- WSZYSTKIE EL. BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH OCYNKOWANE OGNIOWO-MALOWANE PROSZKOWO kolor RAL 9006
- BLACHY MOCOWAĆ DO PROFILI KWADRATOWYCH SPOINAMI PACHWINOWYMI 3mm,
- PROFILE MOCOWAĆ DO SIEBIE SPOINAMI CZOŁOWYMI NA PEŁNY PRZEKRÓJ,
- WYMIARY PODANO W STANIE SUROWYM ŚCIAN


obróbka blacharska attyki

izolacja stropodachu wywinięta na attykę

tynk szlachetny zewnętrzny , barwiony w masie

wełna mineralna $\lambda = 0,037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

wełna mineralna $\lambda = 0,037 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$



PRACOWNIA PROJEKTOWA "FORMAT"
58-560 JELENIA GÓRA
ul.MICKIEWICZA 20B/2
tel./fax 075/75-529-65

Temat: Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i drogową. ETAP III		Branża: Arch.	Nr projektu: 1514
Adres: ul. Kolejowa, Ob. 0004 Dobrzykowice, dz. nr 254/2, AM 1		Stadium: PW zamienny	
Tytuł rysunku: Detal attyki		Skala: 1:5	
Projektant	mgr inż. arch. Hanna Cichoń	Data: 05.03.2019r. Nr rysunku: D3	
Architektura	upr. nr 166/88/LW spec. architektoniczna		
Projektant	mgr inż. arch. Jerzy Robert Cichoń		
Architektura	upr. nr 26/88/LW spec. architektoniczna		
Asystent projektanta:	mgr inż. arch. Ewelina Ilek		