



Przekrój B-B, 1:100



poziom 00
1:100

Beton
Stal zbrojeniowa
Otulina na styku z gruntem
Otulina słupów
Otulina pozostałych elementów
Ściana murowana nosna
Ściana murowana nienosna
Poziom porównawczy

C30/37
A-IIIIN (RB 500W)
5 cm
4 cm
3 cm
SIŁKA kl.20MPa
SIŁKA kl.15MPa
±0.00 = 120.5 m n.p.m.



Przekrój A-A, 1:50

Uwagi ogólne:

- PO POWSTANIU RYSUNKÓW Z KOLEJNYM INDEKSEM, RYSUNKI WCZESNIEJSZE TRACĄ WAZNOŚĆ.
- PROJEKT ARCH. JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM! WSZELKIE ROZBIĘŻNOŚCI WYJAŚNIAC Z PROJEKTANTEM.
- WSZELKIE PRACE BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU OBIEKTU NALEŻY WYKONAĆ SOLIDNIE, ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM I PRZEPISAMI, W TYM TECHNICZNO-BUDOWLANymi, AKTUALNYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW BHP.
- PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANych NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO I PRZEPISÓW O CERTYFIKACJI. STOSOWANE WYROBY BUDOWLANE NALEŻY WBUDOWYWAĆ, TRANSPORTOWAĆ, SKŁADOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ Z ZGODNIE NINIEJSZYM PROJEKTEM
- EWENTUALNA PROPOZYCJA ZMIAN ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH MUSI POSIADAĆ OPRÓCZ AKCEPTACJI PROJEKTANTA ZGODĘ INWESTORA OBIEKTU. PROPONOWANE ZMIANY NIE MOGĄ ZWIEKSZAĆ KOSZTÓW INWESTYCJI.

Nr	ZNAK REW.	OPIS REWIZJI	DATA
OBJEKT: Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktura techniczna i drogowa - ETAP III			
ADRES: Dobrzykowice, ul. Kolejowa, gmina Czernica działki nr 254/2			
RYSUNEK Rzut poziom 0.00		RYS. NR 3.2/K-02	
SKALA 1:50		PROJEKT NR 1/19/20190105	
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY		BRANŻA: Konstrukcja	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: konsorcjum firm Pracownia Projektowa Format		VegaCAD Biuro projektów i realizacji inwestycji ul. Agrestowa 89 53-006 Wrocław	
projektant dr inż. Aleksander Trochanowski	specjalność KONSTRUKCJA	nr uprawnień upr. 165/92/UW	data podpis
mgr inż. Paweł Trochanowski	KONSTRUKCJA		
mgr inż. Maciej Marut	KONSTRUKCJA		
mgr inż. Kamila Gosecka	KONSTRUKCJA		
mgr inż. Maciej Minch jr.	KONSTRUKCJA		
inż. Ewa Krezalek	KONSTRUKCJA		
sprawdzający mgr inż. Michał Patuszynski	specjalność KONSTRUKCJA	nr uprawnień upr. 10/DOS/13	data podpis