




Przekrój poprzeczny drogi nr 2



Schemat schodkowania



Przekrój poprzeczny drogi nr 3



(A)	Krawężnik betonowy
30,0cm	Krawężnik betonowy 20x30cm
15,0cm	Ława betonowa C12/15 z oporem

(B)	Ściek z obniżonej kostki
16,0cm	Kostka betonowa 16x16x16cm
2,0cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:3
15,0cm	Ława betonowa C12/15

(C)	Zielen
15,0cm	Humus obsiany trawą

(D)	
15,0cm	Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

(E)	Jezdnia KR2
4,0cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm (AC 11S), lepiszcze 50/70
8,0cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC 16W), lepiszcze 50/70
20,0cm	Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
15,0cm	warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 <= 4 MPa
25,0cm	Wymiana gruntu na grunt G1
śr. 13,0cm*	Wymiana gruntu na grunt G1

(F)	Jezdnia KR3
4,0cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm (AC 11S), lepiszcze 50/70
5,0cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC 16W), lepiszcze 50/70
7,0cm	Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/22 mm (AC 22P), lepiszcze 50/70
20,0cm	Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie
15,0cm	warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 <= 4 MPa
25,0cm	Wymiana gruntu na grunt G1
śr. 13,0cm*	Wymiana gruntu na grunt G1

* Grubość warstwy jest równa grubości warstwy humusu pomniejszonej o sumę grubości warst konstrukcyjnych.

ul. Spokojna 14
55-093 Kątna

temat:

Budowa odcinka ul. Usługowej w Dobrzykowicach z sięgaczami - ETAP II

inwestor:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

branża drogowa

projektant:

mgr inż. Adam Pawlucky

projektant:

mgr inż. Paweł Hawrysz

projektant:

mgr inż. Michał Szpyt

stadium:

Projekt wykonawczy

temat rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

data:

07.2019

zmiana:

A

skala:

1:50

nr rysunku:

D-02

DRÓG

nr uprawnień: 364/DOŚ/13
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

podpis:

mgr inż. Adam Pawlucky

nr uprawnień: 241/DOŚ/11
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej

podpis:

mgr inż. Paweł Hawrysz

nr uprawnień:

podpis:

mgr inż. Michał Szpyt