

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GAJKOWIE, PRZY UL. PRZEDSZKOLNEJ 3. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA UTWARDZENIU
ADRES INWESTYCJI : działka nr 107/4, obręb 0005 Gajków, jednostka ewidencyjna 022301_2, gmina Czernica, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie
INWESTOR : GMINA CZERNICA
ADRES INWESTORA : 55-003 CZERNICA UL. KOLEJOWA 3
BRANŻA : Roboty budowlane
DATA OPRACOWANIA : 11. 2019
Poziom cen : IV kwartał 2019
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11. 2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu, budowy obiektu małej architektury.

LISTA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW:

Ob.2 nawierzchnia utwardzona - taras pow. 70,778 m² - projektowane

Ob.3 utwardzenie terenu - pow. 3,20 m² - projektowane

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GAJKOWIE, PRZY UL. PRZEDSZKOLNEJ 3. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA UTWARDZENIU TERENU					
1		WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA UTWARDZENIU TERENU			
1 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod palisadę betonową w gruncie kat.III-IV	m		
		7.6	m	7.60	
				RAZEM	7.60
2 d.1	KNR 2-31 0407-04 analogia	Palisada z prefabrykatów 12x12x60cm.	m		
		7.6	m	7.60	
				RAZEM	7.60
3 d.1	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 25 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		3.2	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
4 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z otoczków - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		3.2	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
5 d.1	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		20.4	m	20.40	
				RAZEM	20.40
6 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje z folii kubelkowej gr. 10 mm	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
7 d.1	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m ²		
		70.77	m ²	70.77	
				RAZEM	70.77
8 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		70.77	m ²	70.77	
				RAZEM	70.77
9 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		0.824	m ³	0.82	
				RAZEM	0.82
10 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		20.4	m	20.40	
				RAZEM	20.40
11 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		70.77	m ²	70.77	
				RAZEM	70.77
12 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		70.77	m ²	70.77	
				RAZEM	70.77
13 d.1	KNR 2-01 0212-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.10 km	m ³		
		14.15	m ³	14.15	
				RAZEM	14.15
14 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian zasieku	m ³		
		7.5*1.5*0.24	m ³	2.70	
				RAZEM	2.70
15 d.1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowej posadzki zasieku	m ³		
		2.5*2.5*0.2	m ³	1.25	
				RAZEM	1.25
16 d.1	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
		2.7+1.25	m ³	3.95	
				RAZEM	3.95
17 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
		3.95	m ³	3.95	
				RAZEM	3.95

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GAJKOWIE, PRZY UL. PRZEDSZKOLNEJ 3. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA UTWARDZENIU TERENU			
1	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA UTWARDZENIU TERENU	1	17