

UWAGA!

1. Rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisami i projektami branżowymi.
2. Projekt stanowi opracowanie łączne i należy go rozpatrywać całościowo.
3. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej
4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie i przed dokonaniem zamówień.
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.
6. Do wykorzystania należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadające odpowiednie atesty
7. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, strukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
8. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym, a także zabezpieczyć przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.
9. Szerokość użytkowa biegu klatek schodowych po wykończeniu - nie mniej niż 1,20m, dla spocznika 1,50m
10. Szerokość użytkowa korytarzy po wykończeniu i pełnym otworzeniu drzwi powinna wynosić min. 1,4 m. Otwarcie drzwi nie może zwężać powierzchni użytkowej korytarzy.
11. Drzwi do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dołem o przekroju 0,022m^2
12. Poręcze przy armaturze dla osób niepełnosprawnych jako ruchome podnoszone do góry
13. Wszystkie wątpliwości i rozbieżności należy konsultować z projektantem.

JN JOANNA NYTKO
ul. Szujskiego 23/17,
33-100 Tarnów
tel.505 130 696
e-mail:jn.nytko@gmail.com

TEMAT INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W CHRZĄSTKAWIE WIELKIEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE SANITARIATÓW I DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ADRES INWESTYCJI:
ul. Wrocławska 19, 55-003 Czernica,
dz. nr 287/4, obręb 0002, jedn. ewid. 022301_2

INWESTOR:
Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica

PROJEKTANT:	mgr inż. arch **Sylwia Madejska-Mosor** nr upr. w specj. architektonicznej MPIOA/007/2015
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. **arch. Paweł Michoń** nr upr. w specj. architektonicznej MPOIA/048/2007

FAZA: projekt budowlany		PRZEKRÓJ A-A	
BRANŻA:architektoniczna	DATA: 08.2019	SKALA: 1:100	RYS. NR: **A-5**