




ARANŻACJA ŁAZIENKI- RZUT pom. B10
SKALA 1:25




WIDOK W1
SKALA 1:25




WIDOK W2
SKALA 1:25



WIDOK W3
SKALA 1:25



WIDOK W4
SKALA 1:25




OZNACZENIE	WYPOSAŻENIE
U1	umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych, wisząca, biała o szerokości 55cm, zamontowana na wys. 75cm
MU1	misia usłupowa dla niepełnosprawnych, biała wisząca o wymiarach 70x55 cm. W zestawie z deską sedesową oraz stelażem podtynkowym z mechanizmem składającym się z modułem odpływowym, szerokość ramy 41 cm.
Un	uchwyt stały do wc, ze stali węglowej malowany na biało o długości 70 cm, Ø25 mm, montowany na wys. 70 cm, jeden z zawieszką na papier
Un1	uchwyt uchylny do wc, ze stali węglowej malowany na biało o długości 70 cm, Ø25 mm, montowany na wys. 70 cm,
Un2	uchwyt uchylny umywalkowy, ze stali węglowej malowany na biało o dł. 50 cm, Ø25 mm, montowany na wys. 85 cm,
Pr	podajnik metalowy na ręczniki papierowe, montaż naciśnieny, przykręcany.
Pp	pojemnik metalowy na papier toaletowy w rolkach, montaż naciśnieny, przykręcany.
L	lustro uchylne, bez ramki, o wym. 40 x 60 cm, przykręcane, rama ze stali nierdzewnej
Dm	doczownik mydła metalowy o wym. 15,3x9,8x6,3 cm, o pojemności 500 ml, ścienny, przykręcany
Prz	przewijak z polistyrenu porożysty, o wym.(obrotów) wys. 513 mm, Ø 872 mm, gł. 510 mm, montaż naciśnieny, przykręcany.


OZNACZENIE	MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
	plyta ścienna ceramiczna rektyfikowana o wymiarach: 598 x 298 mm, o grubości 10 mm, matowa, beżowa
	plyta ścienna ceramiczna rektyfikowana, dekoracyjna z motywem szeszołoga, o wymiarach: 598 x 298 mm, o grubości 10 mm, matowa, beżowa
	mozaika ścienna ceramiczna, dekoracyjna z motywem szeszołoga, o wymiarach: 288 x 221 mm, o grubości 10 mm, matowa, beżowa ze szkieletami
FI	heterogeniczna wykładzina podłogowa z PCW w panelach o wymiarach 20 x 122 cm, o grubości 2,5 mm, drewnopodobna, montowana na klik na piance wyrównującej
Su	wykończenie ściany farbą lateksową na gładzi gipsowej kolor biały perłowy - RAL 9001
	sufit podwieszany kasetonowy wykonany z płyt gipsowo - kartonowych odporny na działanie wilgoci mocowanych na konstrukcji krzyżowej dwupostonowej

TEMAT:	PRZEBUDOWA LOKALU NA PANTERZE BUDYNKU PRZY UL. WOJNYA POLSKIEGO 9 W CZERNICY
ZAKRES INWESTYCJI	ul. Wojska Polskiego 9, 65-003 Czernica, dz. nr 166/02, obręb Czernica, gmina Czernica, powiat Wrocławski
INWESTOR	Gmina Czernica ul. Kołpowa 9, 65-003 Czernica
JEDEKTYWA PROJEKTOWA	INSTYTUT MACHIN MACHC ul. Wolności 10, 50-728 Kalisz
BRANŻA	ARCHITECTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Włodarczyk upr. bud. w województwie lubelskim do proj. bez ograniczeń
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Anna Włodarczyk upr. w 138-54/74 upr. bud. w województwie lubelskim do proj. bez ograniczeń
SPRACOWUJĄCY	mgr inż. arch. Anna Włodarczyk upr. w 138-54/74 upr. bud. w województwie lubelskim do proj. bez ograniczeń
TYTUŁ RYSUNKU	ARANŻACJA ŁAZIENKI - POMIESZCZENIE B10
SKALA:	1:50 NR RYSUNKU: A8 DATA: 11.2019r


ARANŻACJA ŁAZIENKI- RZUT pom. B8
SKALA 1:25




WIDOK W1
SKALA 1:25




WIDOK W2
SKALA 1:25



WIDOK W3
SKALA 1:25



WIDOK W4
SKALA 1:25



OZNACZENIE	WYPOSAŻENIE
U	Umywalka ceramiczna wisząca mocowana na ścianach o wym. 40x33 cm z otworem i przelewem.
Hpl	ściana systemowa z płyty hpl o gr. 18 mm, wys. 200 cm, w tym nóżka 15 cm, kolor RAL 5001 - niebieski torturowy
Mu	misia usłupowa ceramiczna, podwieszana o gr. 53 cm i wys. 34 cm, w zestawie ze stelażem podtynkowym z mechanizmem składającym się z modułem odpływowym
SP	schowek ze ściągą z g-k
Dm	doczownik mydła metalowy o wym. 15,3x9,8x6,3 cm, o pojemności 500 ml, ścienny, przykręcany
Pr	podajnik metalowy na ręczniki papierowe, montaż naciśnieny, przykręcany.
Pp	pojemnik metalowy na papier toaletowy w rolkach, montaż naciśnieny, przykręcany.
L	lustro natynkowe, bez ramki, o wym. 40 x 60 cm, klejone, lutowane z płytami

OZNACZENIE	MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
	plyta ścienna ceramiczna rektyfikowana o wymiarach: 598 x 298 mm, o grubości 10 mm, matowa, beżowa
	plyta ścienna ceramiczna rektyfikowana, dekoracyjna z motywem szeszołoga, o wymiarach: 598 x 298 mm, o grubości 10 mm, matowa, beżowa
	mozaika ścienna ceramiczna, dekoracyjna z motywem szeszołoga, o wymiarach: 288 x 221 mm, o grubości 10 mm, matowa, beżowa ze szkieletami
FI	heterogeniczna wykładzina podłogowa z PCW w panelach o wymiarach 20 x 122 cm, o grubości 2,5 mm, drewnopodobna, montowana na klik na piance wyrównującej
Su	wykończenie ściany farbą lateksową na gładzi gipsowej kolor biały kremowy - RAL 9001
	sufit podwieszany kasetonowy wykonany z płyt gipsowo - kartonowych odporny na działanie wilgoci mocowanych na konstrukcji krzyżowej dwupostonowej

TEMAT:	PRZEBUDOWA LOKALU NA PANTERZE BUDYNKU PRZY UL. WOJNYA POLSKIEGO 9 W CZERNICY
ZAKRES INWESTYCJI	ul. Wojska Polskiego 9, 65-003 Czernica, dz. nr 166/02, obręb Czernica, gmina Czernica, powiat Wrocławski
INWESTOR	Gmina Czernica ul. Kołpowa 9, 65-003 Czernica
JEDEKTYWA PROJEKTOWA	INSTYTUT MACHIN MACHC ul. Wolności 10, 50-728 Kalisz
BRANŻA	ARCHITECTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Włodarczyk upr. w województwie lubelskim do proj. bez ograniczeń
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Anna Włodarczyk upr. w 138-54/74 upr. bud. w województwie lubelskim do proj. bez ograniczeń
SPRACOWUJĄCY	mgr inż. arch. Anna Włodarczyk upr. w 138-54/74 upr. bud. w województwie lubelskim do proj. bez ograniczeń
TYTUŁ RYSUNKU	ARANŻACJA ŁAZIENKI - POMIESZCZENIE B8
SKALA:	1:50 NR RYSUNKU: A9 DATA: 11.2019r