ARANŻACJA ŁAZIENKI- RZUT pom. B4
SKALA 1:25



WIDOK W1
SKALA 1:25



WIDOK W2
SKALA 1:25



WIDOK W3
SKALA 1:25



WIDOK W4
SKALA 1:25



OZNACZENIE	WYPOSAŻENIE
U	Umywalka ceramiczna wisząca mocowana na śrubach o wym. 40x33 cm z otworem i przelewem.
Hpl	ścianka systemowa z płyty hpl o gr. 18 mm, wys. 200 cm, w tym nóżka 15 cm, kolor RAL 9006 - szary
Mu	miska ustępowa ceramiczna, podwieszana o gł. 53 cm i wys. 34 cm. w zestawie ze stelażem podtynkowym z mechanizmem spłukującym
SP	stelaż podtynkowy o wys. 112 cm, gł. 24cm, schowany za ścianką z g-k
Dm	dozownik mydła metalowy o wym. 15,3x9,8x6,3 cm, o pojemności 500 ml, ścienny, przykręcany
Pr	podajnik metalowy na ręczniki papierowe, montaż naścienny, przykręcany.
Pp	pojemnik metalowy na papier toaletowy w rolkach, montaż naścienny, przykręcany.
L	lustro natynkowe, bez ramki, o wym. 40 x 60 cm, klejone, licowane z płytkami

OZNACZENIE	MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
	płytka ścienna ceramiczna rektyfikowana o wymiarach: 598 x 298 mm. o grubości 10 mm, matowa, szara
	płytki gresowe o wymiarach 30 x 30 cm, antypoślizgowe, ciemno szary, cokolik gresowy na wys. 10cm
Fl	wykończenie ściany farbą lateksową na gładzi gipsowej kolor biały perłowy - RAL 9001
Su	sufit podwieszany kasetonowy wykonany z płyt gipsowo - kartonowych odpornych na działanie wilgoci mocowanych na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej

TEMAT:	PRZEBUDOWA LOKALU NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9 W CZERNICY
ADRES INWESTYCJI	ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 Czernica, dz. nr 165/82, obręb Czernica, gmina Czernica, powiat Wrocławski
INWESTOR	Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC NIP: 864-182-65-20 ul. Nowohucka 82a, 30-728 Kraków www.marzec-budownictwo.pl MARZEC BUDOWNICTWO
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Woźnicka upr. nr MPOIA/0932/2015 upr. bud. w specjalności architektonicznej do proj. bez ograniczeń
OPRACOWAŁA	inż. Iwona Safema
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch.Marek Golonka upr. nr 128-Km/74 upr. bud. w specjalności architektonicznej do proj. bez ograniczeń
TYTUŁ RYSUNKU	ARANŻACJA ŁAZIENKI - POMIESZCZENIE P4 - POCZTA
SKALA: 1:50	NR RYSUNKU: A11 DATA: 11.2019r