


WIDOK W1  
SKALA 1:25


OZNACZENIE	WYPOSAŻENIE I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE
L	łódówka podbiatowa o wym. max 50 cm szerokości, 85 cm wysokości
Zm	zmywarka do zabudowy, szerokość 60 cm
ZI	zlewozmywak jednokomorowy granitowy
Mi	Kuchenka mikrofalowa
E	ekspres do kawy
Sz	szafka dolna kuchenna o wysokości 75 - 80 cm, na nóżkach, fronty z płyty mdf lakierowanej na biało
Szg	szafka kuchenna góra o wysokości 80 cm, fronty z płyty mdf lakierowanych na biało
BI	blat kuchenny laminowany, szerokość 3 cm
Lc	listwa cokołowa o wysokości 10 - 15 cm szara
P	Płytki ceramiczne o wymiarze 22 x 45 cm jasno kremowe, strukturalne
FI	wykończenie ściany farbą lateksową na gładzi gipsowej kolor biały perłowy - RAL 9001
	heterogeniczna wykładzina podłogowa z PCW w panelach o wymiarach 20 x 122 cm, o grubości 2,5 mm, drewnopodobna, montowana na klik na piance wyrównującej

ARANŻACJA KUCHNI - RZUT pom. B5  
SKALA 1:25



UWAGI:

1. Projekt architektoniczny stanowi część projektu budowlanego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich opisami technicznymi.
2. Materiały i stosowane technologie stosowane przy realizacji robót muszą posiadać komplet dokumentów technicznych wymaganych prawem dla budynków użyteczności publicznej.
3. W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych należy zmiary uzgodnić z Projektantem.
4. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić na budowie przed zamówieniem okien i drzwi. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta
5. Wszystkie prace należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych.
6. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
7. Dobór sprzętów kuchennych skonsultować z Użytkownikiem



TEMAT:	PRZEBUDOWA LOKALU NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9 W CZERNICY		
ADRES INWESTYCJI	ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 Czernica, dz. nr 165/82, obręb Czernica, gmina Czernica, powiat Wrocławski		
INWESTOR	Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC NIP: 884-182-66-20 ul. Nowobuda 92a, 30-728 Kraków		www.marzec-budownictwo.pl M A R Z E C BUDOWNICTWO
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Wodźnicka upr. nr MP01A/093/2015 upr. bud. w specjalności architektonicznej do proj. bez ograniczeń		
OPRACOWKA	inż. Inna Sałerna		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Goliński upr. nr 128-Km/74 upr. bud. w specjalności architektonicznej do proj. bez ograniczeń		
TYTUŁ RYSUNKU	ARANŻACJA KUCHNI - POMIESZCZENIE B5		
SKALA:	1:25	NR RYSUNKU:	A7
		DATA:	11.2016r