


PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50




Podłogi wykonane heterogeniczną wykładziną podłogową PCW w panelach o grubości 2,5 mm. Wykładzinę można układać na istniejącym podłożu z betonowych płytek lastriko; należy usunąć wierzchnią warstwę z linoleum. Wykładzinę należy montować z zastosowaniem zintegrowanej pianki wyrównawczej. Panele montowane bez użycia kleju, na klik.

Wykończenie ścian:

W1 - wykończenie ściany panelem ściennym z fornirem z drewna naturalnego o grubości 16mm montowanym na podkonstrukcji drewnianej -łaty i kontrłaty o grubości 2x18 mm

UWAGI:

1. Projekt architektoniczny stanowi część projektu budowlanego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich opisami technicznymi.
2. Materiały i stosowane technologie stosowane przy realizacji robót muszą posiadać komplet dokumentów technicznych wymaganych prawem dla budynków użyteczności publicznej.
3. W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych należy zmiany uzgodnić z Projektantem.
4. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić na budowie przed zamówieniem okien i drzwi. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta
5. Wszystkie prace należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych.
6. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!

TEMAT:	PRZEBUDOWA LOKALU NA PARTERZE BUDYNKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9 W CZERNICY				
ADRES INWESTYCJI	ul. Wojska Polskiego 9, 55-003 Czernica, dz. nr 165/82, obręb Czernica, gmina Czernica, powiat Wrocławski				
INWESTOR	Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<div><div>INSTAL-TECH MARCIN MARZEC NIP: 684-182-66-20 ul. Nowolucka 92a, 30-728 Kraków</div><div><div>MARZEC BUDOWNICTWO</div></div></div> <div>www.marzec-budownictwo.pl</div>				
BRANŻA	ARCHITEKTURA				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY				
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Woźniczka upr. nr MPOIA/083/2015 upr. bud. w specjalności architektonicznej do proj. bez ograniczeń				
OPRACOWAŁA	inż. Iwona Saferna				
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Golonka upr. nr 128-Km/74 upr. bud. w specjalności architektonicznej do proj. bez ograniczeń				
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A				
SKALA:	1:50	NR RYSUNKU:	A2	DATA:	11.2019r