UWAGI:

1. Kabel pod rowem odwadniającym należy ułożyć na głębokości 0,5m, licząc od dna rowu.
2. Kabel na całej długości układać w rurze osłonowej HDPEØ110.
3. W obrębie drzew, kabel układać poprzez zastosowanie technologii przecisków lub przewiertów.
4. Przejścia kabli na wysokości zjazdów z nawierzchnią utwardzoną należy wykonać bez naruszania konstrukcji zjazdu, metodą przecisku.
5. Zgodnie z normą N SEP-E-004-"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", kable o napięciu znamionowym do 1kV mogą się ze sobą stykać, natomiast odległość pozioma pomiędzy kablem o napięciu do 1kV a kablem na napięciu do 30kV powinna wynosić 0,25m.

OZNACZENIA GRAFICZNE

- projektowana latarnia oświetleniowa
- istniejąca latarnia oświetleniowa
- projektowany kabel oświetleniowy na całej długości ułożony w rurze osłnowej HDPE Ø110mm
- uziom prętowy, Ru ≤ 10Ω

Zamawiający:	URZĄD GMINY CZERNICA ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica			
Wykonawcy:	PRACOWNIA PROJEKTOWA MP-PROJEKT MONIKA PIETRUSZKA ul. Dworcowa 10/7 58-130 Żarów			
Nazwa projektu:	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.: „PRZEBUDOWA DROGI W ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA UL. KRZYKOWSKIEJ W DOBRZYKOWICACH”			
Nazwa etapu	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Branża: Elektryka	Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny-ETAP II.			
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Podpis
Projektant	mgr inż. Monika Pietruszka	sieci, instalacje i urządzenia elektr. i elektroenerg.	344/DOŚ/11	
Nr umowy: MTP.272.114.2019.EZ/RM	Data opracowania: 12.2019 r.	Wersja: 0	Skala: 1:500	Nr rysunku: Rys. 1