

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PIETRO

1-1	KOMUNIKACJA	posadzka betonowa	30,27m²
1-2	HOL	posadzka betonowa	143,39m²
1-3	SALA LEKCYJNA	posadzka betonowa	69,06m²
1-4	SALA LEKCYJNA	posadzka betonowa	68,81m²
1-5	SALA LEKCYJNA	posadzka betonowa	69,06m²
1-6	KOMUNIKACJA	posadzka betonowa	9,99m²
1-7	KOMUNIKACJA	posadzka betonowa	7,95m²
1-8	WC	posadzka betonowa	2,85m²
1-9	POM. SOCJALNE	posadzka betonowa	9,00m²
1-10	GABINET HIGIENISTKI	posadzka betonowa	10,54m²
1-11	GABINET PEDAGOGA	posadzka betonowa	9,22m²
1-12	GABINET LOGOPEDY	posadzka betonowa	13,00m²
1-13	KOMUNIKACJA	posadzka betonowa	9,38m²
1-14	TOALETA DAMSKA+DLA NPS	posadzka betonowa	4,26m²
1-15	BIBLIOTEKA	posadzka betonowa	126,99m²
1-16	POM. SOCJALNE	posadzka betonowa	7,69m²
1-17	WC	posadzka betonowa	3,03m²
1-18	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	posadzka betonowa	4,41m²
1-19	TOALETA DAMSKA	posadzka betonowa	14,12m²
1-20	TOALETA MĘSKA	posadzka betonowa	16,13m²
1-21	ŚWIETLICA	posadzka betonowa	126,92m²
			766,07m²

UWAGA:
OBMIARU DOKONANO WG PN-70/B-02365
– obmiaru dokonano na wysokości 1m w stanie surowym
– dla wysokości powyżej 2,20m powierzchnie zliczono w 100%,
– dla wysokości od 1,40m do 2,20m powierzchnie zliczono w 50%

UWAGA:
UWARSTWIENIE PREZEGRÓD BUDOWLANYCH OPISANO NA RYS. A20

UWAGI OGÓLNE
1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, KOPIOWAĆ I REPRODUKOWAĆ BEZ ICH PISEMNEJ ZGODY.
2. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
3. WSZYSTKIE POZIOMY, RZĘDNE I WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED WYKONANIEM
4. WSZYSTKIE ZAMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
5. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST CZĘŚĆ OPISOWA ORAZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
6. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONYWANE ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
7. KOLORYSTYKA, FAKTURA I FORMA WIDOCZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH ZASTOSOWANYCH W OBIEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
8. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

DETAL wykonania wnęki na skrzynkę hydrantową wewnętrzną przekrój pionowy (dla ściany konstrukcyjnej gr. 24cm)

DETAL wykonania wnęki na skrzynkę hydrantową wewnętrzną przekrój pionowy (dla ściany działowej gr. 12cm)

UWAGA:
WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE MECHANICZNIE
(wg rysunków instalacyjnych)

Rysunek zamienny

TEMAT	BUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO Z POMIESZCZENIAMI: BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIETLICY, KLAS NAUCZANIA WCZESNOSZKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIĄ, PRZYLEGAJĄCEGO DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ, PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 19. WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	WRZESIEŃ 2021
PROJEKTANT architektura	mgr inż. arch. Maciej Woś upr.proj.w specj. arch. nr 103/92/UW	
SPRAWDZAJĄCY architektura	mgr inż. arch. Jan Żuczkowski upr.proj.w specj. arch. nr 120/90/UW	
OPRACOWANIE	dr inż. arch. Agnieszka Bernaś upr.proj.w specj. arch. nr 02/DSOKK/2015	

PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ŻUCZKOWSKI
ul. Podwale Nr 7, 51-657 Wrocław

OBIEKT	SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ
ADRES INWESTYCJI	Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12, dz. nr 2874, 2867, 2868, 2869 i 288/12 obręb Chrząstawa, jednostka Czernica
NAZWA RYSUNKU	RZUT PIĘTRA
SKALA 1:100	nr rysunku A6