





- UWAGI WYKONAWCZE:
- Zestawienie stali obejmuje jedynie elementy przedstawione na rysunku.
  - Uwagi ogólne wg rys. K-03 (rzut piętra) oraz K-04 (rzut więzby dachowej).
  - Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić długość elementów stalowych w miejscu ich wbudowania poprzez pomiar z natury.
  - Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć przeciwpożarowo produktami firmy PROMAT. Klasa odporności ogniowej według projektu architektonicznego.
  - Jeżeli na detalach nie podano inaczej minimalne grubości spoin:
    - spoiny czołowe:  
 $a=t$ , gdzie  $t$  - grubość cieńszego elementu;
    - spoiny pachwinowe:  
 $0,2*t1 < a <= 0,7*t2$ , gdzie:  
 $t1$  - grubość grubszego elementu,  $t2$  - grubość cieńszego elementu, lecz nie należy przekraczać:  
 $3mm < a <= 16mm$

Zestawienie stali profilowej  
detali więzby dachowej

Nr elementu	Sztuk	Oznaczenie	Długość mm	Cieężar 1 metr kg/m	Cieężar sztuki kg	Cieężar całości kg	Materiał
BL1	2	bl. 10 X 100	83 300	7,85	653,91	1307,8	18G2AV
BL2	178	bl. 3 X 200	473	4,71	2,23	396,6	18G2AV
BL3	20	bl. 15 X 250	300	29,44	8,83	176,6	18G2AV
BL4	48	bl. 10 X 168	220	13,19	2,90	139,3	18G2AV
BL5	356	bl. 8 X 120	280	7,54	2,11	751,2	18G2AV
dodatek na spoinę - 2%							55,4
ŁĄCZNIE						2 827	



MATERIAŁY:

Klasa drewna sosnowego, wysuszonego i  
zaimpregnowanego: C24  
Klasa stali profilowej: 18G2AV  
Elektrody: EB 150; Klasa spawalnicza: 2

ELEMENTY:

-

Detale konstrukcyjne  
więzby dachowej

OBIEKT: Budowa biblioteki, przedszkola, świetlicy, klas  
nauczania wczesnoszkolnego oraz siołówki z kuchnią  
przy szkole podstawowej

ADRES: ul. Wrocławska 12, Chrząstawa Wielka dz. nr 287/4,  
288/7, 288/8, 288/9 i 288/12 obreb Chrząstawa

RYSUNEK: Detale konstrukcyjne więzby dachowej

BRANŻA: konstrukcja	FAZA: PW	SKALA RYSUNKU: 1:10	DATA: 09.06.2021
AUTOR: INŻ. JANUSZ KANDEFER	UPR. BUD. NR 171/75 W-W		
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. MATEUSZ KANDEFER	UPR. BUD. NR D08/0003/PBK/v16		
SPRAWDZIŁ: INŻ. URSZULA KANDEFER	UPR. BUD. NR 24776 W-W		

Pracownia projektowa  
PROFIL  
Urszula i Janusz Kandefer sp.j.  
ul. Skrzetuskiego 76  
54-515 Wrocław

K-04a  
PODST.