



SYTUACJA skala 1:250




PRZEKRÓJ A-A skala 1:50



BETONOWA KOSTKA	8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3	3cm
PODBUDOWA – MIESZANKA MINERALNA 0/31.5	25cm
WARSTWA WZMACNIAJĄCA – PIASEK	
STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa	15cm
PODŁOŻE GRUNTOWE	

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15/30	30cm
ŁAWA BETONOWA B15	15cm
PODŁOŻE GRUNTOWE	

PRZEKRÓJ B-B skala 1:50



KRAWĘŻNIK BETONOWY 15/30	30cm
ŁAWA BETONOWA B15	15cm
PODŁOŻE GRUNTOWE	

BETONOWA KOSTKA	8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3	3cm
PODBUDOWA – MIESZANKA MINERALNA 0/31.5	25cm
WARSTWA WZMACNIAJĄCA – PIASEK	
STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa	15cm
PODŁOŻE GRUNTOWE	

TEMAT	BUDOWA BIBLIOTEKI, PRZEDSZKOLA, ŚWIE TLICY, KLAS NAUCZANIA W CZESNOSKOLNEGO ORAZ STOŁÓWKI Z KUCHNIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 19 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	wrzesień 2019
PROJEKTANT architektura	mgr inż. arch. Maciej Woś upr.proj.w specj. arch. nr 103/92/UW	
SPRAWDZAJĄCY architektura	mgr inż. arch. Jan Żuczkowski upr.proj.w specj. arch. nr 120/90/UW	
OPRACOWANIE	dr inż. arch. Agnieszka Bernaś upr.proj.w specj. arch. nr 02/DSOKK/2015	
PRACOWNIA PROJEKTOWA JAN ŻUCZKOWSKI ul. Rodakowskiego 7, 51-637 Wrocław		
OBIEKT	SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTAWIE WIELKIEJ	
ADRES INWESTYCJI	Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 12, dz. nr 287/4, 288/7, 288/8, 288/9 i 288/12, obręb Chrząstawa, jednostka Czernica	
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZJAZDU	skala 1:250 1:50