

Adres do korespondencji:
ul. Olbińska 19/106 (budynek A)
50-233 Wrocław
Siedziba firmy:
ul. Spokojna 14
55-093 Kątna
e-mail: drogtim@wp.pl
tel. 504 620 707

231/2020

DROGTIM

Adam Pawlucki



PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Na czas wykonywania inwestycji drogowej pn.:
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy odcinka łącznika
ul. Usługowej z powiązaniem ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia w
Dobrzykowicach, Gmina Czernica”

<u>Nr dokument.:</u>	DT-287/TOR
<u>Inwestor:</u>	Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
<u>Obiekt:</u>	Droga
<u>Lokalizacja:</u>	województwo: dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Czernica, m. Dobrzykowice, jednostka ew.: 022301_1, obręb: 0004 Dobrzykowice, działki ewidencyjne nr: 295/3, 295/2, 95/1, 387, 297/1, 297/2, 297/4, 289, 291/3, 291/2, 294, 292/3 <i>ul. Fabryczna, Objazdowa</i>
<u>Branża:</u>	INŻYNIERIA RUCHU

URZĄD GMINY
55-003 CZERNICA, ul. Kolejowa 3
woj. dolnośląskie
tel./fax 71 726 57 00

AUTOR OPRACOWANIA

Opracował:	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant:	mgr inż. Michał Szpyt	
Asystent:	inż. Alicja Waligóra	

SPIS TREŚCI

1. KARTY UZGODNIENÍ	4
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	5
3. PODSTAWY OPRACOWANIA	5
4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE	5
5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO I RUCHU NA ULICY USŁUGOWEJ I ULICY FABRYCZNEJ (DROGI GMINNE)	5
6. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA	6
7. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU	6
8. WYMAGANIA DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	6
9. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU	6

WYKAZ RYSUNKÓW

Nr rys.	Tytuł rysunku	Stan	Skala
TOR-00	Plan orientacyjny	istn.	1:10000
TOR-01	Plan sytuacyjny oznakowania	istn. + proj.	1:500

URZĄD GMINY
55-003 CZERNICA, ul. Kolejowa 3
woj. dolnośląskie
tel./fax 71 726 57 00

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

- część opisowa

URZĄD GMINY
55-003 CZERNICA, ul. Kolejowa
woj. dolnośląskie
tel./fax 71 726 57 00

1. KARTY UZGODNIEN**ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU****Gmina Czernica**

Zatwierdzam

[Signature]
Z up. WOJTA
Robert Majela
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. dróg i inwestycji

URZĄD GMINY
55-003 CZERNICA, ul. Kolejowa 3
woj. dolnośląskie
tel./fax 71 726 57 00

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla budowanego łącznika ulicy Usługowej z powiązaniem ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia (ul. Objazdowa, ul. Fabryczna) w Dobrzykowicach, gmina Czernica.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

- A. Inwentaryzacja w terenie,
- B. Umowa z Inwestorem,
- C. Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- D. Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna:
 - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 14.10.2003 r.),
 - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 z 12 października 2002 r.),
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnalizacji drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r.).

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Założeniem przedmiotowej inwestycji jest budowa łącznika ulicy Usługowej (ul. Objazdowa, ul. Fabryczna) w Dobrzykowicach. Planuje się budowę drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0m oraz budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2,0-3,0m (wliczając obrzeża i krawężniki 2,28 – 3,28 m) wraz z utwardzonym poboczem z kruszywa o szerokości 0,75 – 1,00 m.

5. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO I RUCHU NA ULICY USŁUGOWEJ I ULICY FABRYCZNEJ (DROGI GMINNE WEWNĘTRZNE)

Charakterystyka ulicy i ruchu na ulicy Objazdowej i ulicy Fabrycznej:

- | | |
|--|-----------------|
| • rodzaj nawierzchni użytej na drodze: | bitumiczna |
| • szerokość pasa ruchu: | 3,00 m |
| • pochylenie poprzeczne jezdni: | daszkowe 2% |
| • szerokość pobocza: | 0,75 m – 1,00 m |

Ruch na drodze: na projektowanej drodze przewiduje się ruch o niskim natężeniu.

6. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

Przedmiotowa organizacja ruchu będzie wprowadzona z uwagi na następujące zagrożenia:

- ryzyko potrącenia pracowników wykonujących budowę układu drogowego przez uczestników ruchu na drodze gminnej wewnętrznej.

7. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach inwestycji do istniejącej zapory drogowej U-20b oraz znaku B-1 planuje się dodanie tabliczki T-0 „Nie dotyczy obsługi budowy. Od strony ul. Magazynowej oraz w ciągu ul. Fabrycznej planuje się ustawić znaki A-14 w odległości 50m ~~bariery drogowej~~ oraz znaki A-30 wraz z tabliczką T-0 „UWAGA! Wyjazd z budowy” w odległości 10m od znaku A-14.

Wyżej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na załączonych do przedmiotowego opracowania rys. nr TOR-01.

UWAGA !!!

- Dokładny termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu należy uzgodnić z Gminą Czernica

Na min. 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu należy powiadomić:

- organ zarządzający ruchem i drogą gminną wewnętrzną: Wójt Gminy Czernica,

Zadania, o których mowa wyżej będzie zobowiązany zrealizować Wykonawca robót.

8. WYMAGANIA DLA ZNAKÓW DROGOWYCH

Znaki ustawiane w ramach czasowej organizacji ruchu muszą spełniać następujące warunki:

Znaki pionowe:

- grupa wielkości znaków –**ŚREDNIE**,
- lica znaków z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznej,
- słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych o średnicy 60,3 mm,
- wysokość mocowania znaków:
 - 2,2 m, mierząc od powierzchni jezdni do dolnej krawędzi znaku,
- odległość krawędzi znaku od krawędzi jezdni (naw. bitumiczna) - 0,5 – 2,0 m.


URZĄD GMINY
55-003 CZERNICA, ul. Kolejowa 3
woj. dolnośląskie
tel./fax 71 726 57 00

9. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego planowane jest na okres: **I kwartał 2021 r. – III kwartał 2021r.** Wprowadzenie nowej docelowej organizacji ruchu planowane jest na okres: **II kwartał 2021 r. – IV kwartał 2021 r.** Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu będzie określony przez Wykonawcę robót z zachowaniem warunków zawartych w pkt. 6 niniejszego opracowania (w **UWAGACH**).

**PROJEKT
TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
- część rysunkowa**

URZĄD GMINY
55-003 CZERNICA, ul. Kolejowa 3
woj. dolnośląskie
tel./fax 71 726 57 00



ul. Spokojna 14
55-093 Kątna

DROGTM

temat:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy odcinka łącznika ul. Usługowej z powiązaniem ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia w Dobrzykowicach

inwestor:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

branża drogowa

opracował:

mgr inż. Michał Szpyt

podpis:

[Signature]

opracowała:

mgr inż. Anna Sierszeń

podpis:

[Signature]

opracowała:

inż. Alicja Waligóra

podpis:

[Signature]

stadium:

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

temat rysunku:

Plan orientacyjny

data:

08.2020

zmiana:


A

skala:

1:10000

nr rysunku:

TOR-00



LEGENDA:

A-30 tymczas Tymczasowe oznakowanie pionowe

U-20b ist Istniejące urządzenia bezpieczeństwa ruchu

B-1 ist Istniejące oznakowanie pionowe

URZĄD GMINY
55-003 CZERNICA, ul. Kolejowa 3
woj. dolnośląskie
tel./fax 71 726 57 00

ul. Spokojna 14 55-093 Kałna		DROGTM	
temat: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy odcinka łącznika ul. Usługowej z powiązaniem ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia w Dobrzykowicach			
inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica			
branża drogowa			
opracował:	mgr inż. Michał Szpyt		podpis:
opracowała:	mgr inż. Anna Sierszeń		podpis:
opracowała:	inż. Alicja Waligóra		podpis:
stadium: TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU			
temat rysunku:		data: 08.2020	skala: 1:500
Plan sytuacyjny oznakowania		zmiana: A	nr rysunku: TOR-01