


Zestawienie prefabrykatu							
prefabrykat	wykonac sztuk	materiał	masa (kg)	długość (mm)	grubość (mm)	szerokość (mm)	obj. (m³)
P1/8	1	C30/37	2971.1	6670	80	2320	1.24
P1	1	C30/37	2971.1	6670			1.24
			masa zbrojenia (kg):		345.2		
			masa łącznie(kg):		3212.7		

FRONT

1:20



UWAGA.

1/ krawędzie fazować 15x15mm

2/ otulina dolna 40mm

3/ kratownica H=130mm

- pret dolny 8mm

- pret górny 10mm

-kratownice 8mm

4/ płyta prefabrykowana gr. 80mm.

5/ preły oznaczone jako A
- kratownica prefabrykowana

LISTA ZBROJENIA

POZ	SREDNICA	SZTUK	STAL	DLUG.	Kg/p	MASA	KSZTALT
63	12	20	B500C	4050	3.60	71.9	4050
65	12	19	B500C	6870	6.10	115.9	6870
69	10	44	B500C	2400	1.48	65.0	2400
A144	10	5	Undefn	6860	4.23	21.2	6869
A146	8	10	Undefn	6860	2.71	27.1	6869
A148	8	10	Undefn	11120	4.39	43.9	
SUMA					345.1		

NAZWA RYSUNKU			SKALA	
FILIGRAN PARTER				
NR ZLECENIA	OPRACOWAL	DATA	ELEMENT	SZTUK
1		08.2019	P1	1
			ELEMENT WYSYKOWY	Revision
			P1/8	