


Zestawienie prefabrykatu							
prefabrykat	wykonac sztuk	materiał	masa (kg)	długość (mm)	grubość (mm)	szerokość (mm)	obj. (m³)
P3/11	3	C30/37	3113.5	6560	80	2472	1.30
P3	1	C30/37	3113.5	6560	masa zbrojenia (kg):		
							266.6
masa łącznie(kg):							3300.2

FRONT

1:25



UWAGA.

- 1/ krawędzie fazować 15x15mm
- 2/ otulina dolna 40mm
- 3/ kratownica H=100mm
 - pret dolny 8mm
 - pret górny 10mm
 - kratownice 8mm
- 4/ płyta prefabrykowana gr. 80mm.
- 5/ prety oznaczone jako A
 - kratownica prefabrykowana

LISTA ZBROJENIA

POZ	SREDNICA	SZTUK	STAL	DLUG.	kg/p	MASA	KSZTALT
211	10	44	B500C	2430	1.50	65.9	2432
239	12	19	B500C	6760	6.00	114.1	6760
A/12	10	5	B500C	6750	4.16	20.8	6759
A/32	8	10	B500C	6750	2.67	26.7	6739
A/42	8	10	B500C	9910	3.91	39.1	
SUMA					266.5		

NAZWA RYSUNKU				SKALA	
FILIGRAN DACH					
NR ZLECENIA		OPRACOWAL		DATA	
1				08.2019	
				ELEMENT	
				P3	
				ELEMENT WYSTŁOKOWY	
				P3/11	
				SZTUK	
				3	
				Revision	