


Zestawienie prefabrykatu									
prefabrykat	wykonac sztuk	materiał	masa (kg)	długość (mm)	grubość (mm)	szerokość (mm)	obj. (m³)		
P1/14	5	C30/37	2474.4	6670	80	1932	1.03		
P1	1	C30/37	2474.4	6670			1.03		
							masa zbrojenia (kg):		283.9
							masa łącznie(kg):		2673.1

FRONT

1:20



UWAGA.

1/ krawędzie fazować 15x15mm

2/ otulina dolna 40mm

3/ kratownica H=130mm  
- pret dolny 8mm  
- pret gorny 10mm  
-kratownice 8mm

4/ płyta prefabrykowana gr. 80mm.

LISTA ZBROJENIA

POZ	SREDNICA	SZTUK	STAL	DLUG.	Kg/p	MASA	KSZTALT
63	12	17	B500C	4050	3.60	61.1	4050
65	12	16	B500C	6870	6.10	97.6	6870
83	10	44	B500C	1890	1.16	51.2	1892
A144	10	4	Undefin	6860	4.23	16.9	6869
A146	8	8	Undefin	6860	2.71	21.7	6869
A148	8	8	Undefin	11120	4.39	35.1	
SUMA					283.7		

NAZWA RYSUNKU			SKALA		
FILIGRAN PARTER					
NR ZLECENIA		OPRACOWAL	DATA	ELEMENT	SZTUK
1			08.2019	P1	5
				ELEMENT WYSYŁKOWY	Revision
				P1/14	