


Zestawienie prefabrykatu						
prefabrykat	wykonac szluk	materiał	masa (kg)	długość (mm)	grubość (mm)	szerokość (mm)
P2/5	1	C30/37	941.3	2380	80	2060
P2	1	C30/37	941.3	2380		
masa zbrojenia (kg):						71.7
masa łącznie(kg):						991.6

FRONT
1:20



UWAGA.

- 1/ krawędzie fazować 15x15mm
- 2/ otulina dolna 40mm
- 3/ kratownica H=130mm
 - pret dolny 8mm
 - pret górny 10mm
 - kratownice 8mm
- 4/ płyta prefabrykowana gr. 80mm.
- 5/ preły oznaczone jako A
 - kratownica prefabrykowana

LISTA ZBROJENIA

POZ	SREDNICA	SZTUK	STAL	DLUG.	Kg/p	MASA	KSZTALT
198	10	16	B500C	2140	1.32	21.1	2140
556	10	14	B500C	2580	1.59	22.2	2580
A/22	10	4	B500C	2580	1.59	6.4	2580
A/162	8	8	B500C	2580	1.02	8.2	2580
A/46	8	8	B500C	4390	1.73	13.9	
SUMA					71.7		

NAZWA RYSUNKU			SKALA		
FILIGRAN PIETRO					
NR ZLECENIA		OPRACOWAL	DATA	ELEMENT	SZTUK
1			08.2019	P2	1
				ELEMENT WYSTYKOWY	Revision
				P2/5	