


FRONT
1:20

Zestawienie prefabrykatu							
prefabrykat	wykonac szluk	materiał	masa (kg)	długość (mm)	grubość (mm)	szerokość (mm)	obj. (m³)
P3/4	9	C30/37	3073,5	6670	80	2400	1,28
P3	1	C30/37	3073,5	6670			1,28
masa zbrojenia (kg):							288,0
masa łącznie(kg):							3261,1



UWAGA.

1/ krawędzie fazować 15x15mm

2/ otulina dolna 40mm

3/ kratownica H=100mm
- pret dolny 8mm
- pret górny 10mm
-kratownice 8mm

4/ płyta prefabrykowana gr. 80mm.

5/ prety oznaczone jako A
- kratownica prefabrykowana

LISTA ZBROJENIA

POZ	SREDNICA	SZTUK	STAL	DLUG.	kg/p	MASA	KSZTALT
210	10	44	B500C	2360	1.45	64.0	2360
237	12	19	B500C	6870	6.10	115.9	6870
A/19	10	5	B500C	6860	4.23	21.1	6869
A/31	8	10	B500C	6860	2.71	27.1	6869
A/41	8	10	B500C	10070	3.98	39.8	
SUMA					267.9		

NAZWA RYSUNKU			SKALA		
FILIGRAN DACH					
NR ZLECENIA		OPRACOWAL		DATA	
1				08.2019	
				ELEMENT	
				P3	
				ELEMENT WYSYŁKOWY	
				P3/4	
				SZTUK	
				9	
				Revision	