


Zestawienie prefabrykatu							
prefabrykat	wykonac sztuk	materiał	masa (kg)	długość (mm)	grubość (mm)	szerokość (mm)	obj. (m³)
P1/11	1	C30/37	2687.3	6780	80	2064	1.12
P1	1	C30/37	2687.3	6780			1.12
masa zbrojenia (kg):							306.3
masa łącznie(kg):							2901.7

FRONT

1:20



UWAGA.

1/ krawędzie fazować 15x15mm

2/ otulina dolna 40mm

3/ kratownica H=130mm
- pręt dolny 8mm
- pręt górny 10mm
- kratownice 8mm

4/ płyta prefabrykowana gr. 80mm.

5/ pręty oznaczone jako A
- kratownica prefabrykowana

LISTA ZBROJENIA

POZ	SREDNICA	SZTUK	STAL	DLUG.	Kg/p	MASA	KSZTALT
390	10	45	B500C	2140	1.32	59.3	2144
584	12	18	B500C	4160	3.69	66.5	4160
586	12	17	B500C	6980	6.20	105.4	6980
A/179	10	4	B500C	6980	4.31	17.2	6980
A/183	8	8	B500C	6980	2.76	22.1	6980
A/185	8	8	B500C	11300	4.46	35.7	
SUMA					306.2		

NAZWA RYSUNKU				SKALA	
FILIGRAN PARTER					
NR ZLECENIA		OPRACOWAL		DATA	ELEMENT
1				08.2019	P1
ELEMENT WSKŁADOWY					SZTUK
P1/11					1
Revision					