


FRONT

1.20

Zestawienie prefabrykatu							
prefabrykat	wykonac sztuk	materiał	masa (kg)	długość (mm)	głębokość (mm)	szerokość (mm)	obj. (m³)
P1/25	1	C30/37	2659.3	6780	80	2064	1.11
P1	1	C30/37	2659.3	6780			1.11
masa zbrojenia (kg):							301.0
masa łącznie(kg):							2870.0



LISTA ZBROJENIA

POZ	SREDNICA	SZTUK	STAL	DLUG.	Kg/p	MASA	KSZTALT
65	12	11	B500C	6870	6.10	67.1	6870
378	10	45	B500C	2020	1.24	56.0	2024
584	12	18	B500C	4160	3.69	66.5	4160
586	12	6	B500C	6980	6.20	37.2	6980
A/180	10	1	B500C	6970	4.30	4.3	6979
A/181	10	3	B500C	6870	4.24	12.7	6870
A/182	8	6	B500C	6870	2.71	16.3	6870
A/184	8	2	B500C	6970	2.75	5.5	6979
A/148	8	6	B500C	11120	4.39	26.4	
A/185	8	2	B500C	11300	4.46	8.9	
SUMA					300.9		

UWAGA.

1/ krawędzie fazować 15x15mm

2/ otulina dolna 40mm

3/ kratownica H=130mm

- preł dolny 8mm

- preł górny 10mm

-kratownice 8mm

4/ płyta prefabrykowana gr. 80mm.

5/ preły oznaczone jako A

- kratownica prefabrykowana

NAZWA RYSUNKU			SKALA		
FILIGRAN PARTER					
NR ZLECENIA		OPRACOWAL	DATA	ELEMENT	SZTUK
1			08.2019	P1	1
				ELEMENT WSKAZOWY	Revision
				P1/25	