


A POSADZKA NA GRUNCIE	
POS. PRZEMYSŁOWA NA WYLEWCE BETONOWEJ Z BETONU C25/C30 ZE ZBRONIENIEM ROZPROSZONYM Z WKŁOKIEN STALOWYCH 25-30 kg/m³	
Z SIATKA Ø 8 mm    gr. 18 cm	
STYROPIAN TWARDY XPS	gr. 10 cm
FOLIA PE	gr. 0,02cm
PODKŁAD BETONOWY - BETON C12/15	
Z WTOPIONĄ SIATKĄ Ø 6 mm, 15 x 15 cm	gr. 10 cm
FOLIA PE	gr. 0,02cm
ZWIR Z WAPNEM UBITYM NA SUCHO DO POZIOMU GRUNTU RODZIMEGO	gr. 20 cm
GRUNT RODZIMY	
GRUBOŚĆ PRZEGRODY	58 cm

B STROPODACH ZIELONY	
BYLINY Z ROLKI	
SUBSTRAT 8 CM	
WEŹKINIJA FILTRACYJNA	
DERNAŻ I ZASOBNIK DSE 20	
WEŹKINIJA OCHRONNA SV300	
FOLIA PE 02 X1	
PAPA NAWIERZCHNIOWA BAUKUBIT KSK	
PAPA PODKŁADOWA SAMOPRZYLEPNA TEC KSA DUO	
KLINY SPADKOWE POLIURTANOWE PIR FAT	
KLEJ POLIURETANOWY SCHAUMKLEBE	
TERMOIZOLACJA PIR FA gr. 14 cm	
KLEJ POLIURETANOWY	
PAPA PAROIZOLACYJNA Z WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ SUPER AL-E	
PODKŁAD GRUNTUJĄCY BURKOLIT V	
STROP ZELBETOWY gr. 24 cm	
GRUBOŚĆ PRZEGRODY	



1. PROJEKT BUDOWLANY NIE JEST PODSTAWĄ DO WYKONANIA KONSTRUKCJI A JEDYNIÉ STANOWI DOKUMENT MAJĄCY NA CELU UŻYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWÉ	
2. WSZYSTKIE WYMIARY I RZÉDNE PRAWDZÍE NA BUDOWÉ, NIEZGODNOŚĆ NALEŻY WYJAŚNÍĆ Z PROJEKTANTEM	
3. WSZYSTKIE CZÉŚCI INSTALACYJNE ORAZ KONSTRUKCYJNE WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE PROJEKTÓW BRAZÓWYCH	
4. PROJEKTANT DOPUSZCZA ZMIANY W PROJEKCE POD WARUNKAMI, ORAZ W ZAKRESIE UJÉTYM W PRAWIE BUDOWLANYM	
5. WSZELKE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM	
6. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM	
7. DOKUMENTACJÉ NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO	
B I U R O P R O J E K T O W E GRAŻYNA RAJEWSKA	
tel. kom. : +48 695 886 598 pracownia 56-400 Oleśnica, ul. Wileńska 3A(Zwłaszcza od parku) www.archigra.com.pl    archigra@archigra.com.pl	
Nazwa i/s. : <b>PRZEKRÓJ A-A - bud. garaż. - gosp.</b>	Nazwa i/s. : <b>2G</b>
Tworzył : Gmina Czemnica	Data : <b>04.07.2019</b>
Projektował : mgr inż.arch. GRAŻYNA RAJEWSKA	Podpis : <b>PB.</b>
Sprawdził : mgr inż.arch. PIOTR LEŃSKI	Podpis : <b>ARCH.</b>
Objekt : Przebudowa bieżącego urzędu Gminy Czemnica i rozbudowa bieżącego budynku o dodatkową powierzchnię użytkową, wraz z budową garażu i budową budynku garażowego-gospodarczego z wiatą, wraz z budową ściekowej infrastruktury technicznej (kolejny etap) - projekt wykonawczy dla potrzeb p.m.g. g.	Skala : <b>1:50</b>
detailed nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czemnica, Gmina Czemnica.	
Nr stron : <b>ARCH.</b>	

D COKÓŁ powyżej poziomu terenu	
PEŁYTKA KLINKIEROWA gr. 1 cm (pełna, nieperforowana)	
2 x SIATKA + KLEJ - SYSTEM FIRMY STO	
ZAMOCOWANIE KOŁKÓW DO MURU PRZEZ 2 SIATKI	
STYROPIAN GRAFITOWY XPS - gr. 15 cm	
(0,031W/(mK))	
IZOLACJA WODOSZCZELNA	
2 x DYSPERBIT	
BŁOCZEK SIŁKA gr. 24 cm, KLASA 15	
TYNK WAPIENNO - CEMENTOWY	
GRUBOŚĆ PRZEGRODY	40 cm

E COKÓŁ poniżej poziomu terenu	
OPSYPKA Z PIASKU	
FOŁIA KUBEŁKOWA Z ZAKOŃCZENIEM ZLISTWY	
TERMOIZOLACJA: STYRODUR gr. 15 cm (wodoszczelny)	
(0,031W/(mK))	
2 x DYSPERBIT	
IZOLACJA WODOSZCZELNA	
WYPRAWA TYNKOWA GŁADKA	
BŁOCZEK BETONOWY gr. 24 cm, KLASA 20	
WYPRAWA TYNKOWA GŁADKA	
IZOLACJA WODOSZCZELNA	
2 x DYSPERBIT	
TERMOIZOLACJA: STYRODUR gr. 5 cm (wodoszczelny)	
GRUBOŚĆ PRZEGRODY	44 cm

ARCHIGRA	
B I U R O P R O J E K T O W E GRAŻYNA RAJEWSKA	
tel. kom. : +48 695 886 598 pracownia 56-400 Oleśnica, ul. Wileńska 3A(Zwłaszcza od parku) www.archigra.com.pl    archigra@archigra.com.pl	
Nazwa i/s. : <b>PRZEKRÓJ A-A - bud. garaż. - gosp.</b>	Nazwa i/s. : <b>2G</b>
Tworzył : Gmina Czemnica	Data : <b>04.07.2019</b>
Projektował : mgr inż.arch. GRAŻYNA RAJEWSKA	Podpis : <b>PB.</b>
Sprawdził : mgr inż.arch. PIOTR LEŃSKI	Podpis : <b>ARCH.</b>
Objekt : Przebudowa bieżącego urzędu Gminy Czemnica i rozbudowa bieżącego budynku o dodatkową powierzchnię użytkową, wraz z budową garażu i budową budynku garażowego-gospodarczego z wiatą, wraz z budową ściekowej infrastruktury technicznej (kolejny etap) - projekt wykonawczy dla potrzeb p.m.g. g.	Skala : <b>1:50</b>
detailed nr 122/5, 122/7, 122/9, 122/10, 121/6, 121/8 obręb Czemnica, Gmina Czemnica.	
Nr stron : <b>ARCH.</b>	