


Zestawienie prefabrykatu							
prefabrykat	wykonac sztuk	materiał	masa (kg)	długość (mm)	grubość (mm)	szerokość (mm)	obj. (m³)
P2/30	1	C30/37	653.5	2380	80	1430	0.27
P2	1	C30/37	653.5	2380	masa zbrojenia (kg):		
masa łączna(kg):							41.8
							682.7

FRONT

1:20



UWAGA.

1/ krawędzie fazować 15x15mm

2/ otulina dolna 40mm

3/ kratownica H=130mm
- pret dolny 8mm
- pret gorny 10mm
-kratownice 8mm

4/ płyta prefabrykowana gr. 80mm.

5/ prety oznaczone jako A
- kratownica prefabrykowana

LISTA ZBROJENIA

POZ	SREDNICA	SZTUK	STAL	DLUG.	Kg/p	MASA	KSZTALT
184	10	7	Undefin	2580	1.59	11.1	2380
548	10	12	Undefin	1510	0.93	11.2	1510
A/22	10	3	B500C	2580	1.59	4.8	2580
A/162	8	6	B500C	2580	1.02	6.1	2580
A/171	8	6	B500C	3600	1.42	8.5	
SUMA						41.7	

NAZWA RYSUNKU			SKALA	
FILIGRAN PIETRO				
NR ZLECENIA		OPRACOWAL	DATA	ELEMENT
1			08.2019	P2
ELEMENT WYSYŁKOWY				SZTUK
P2/30				1
				Revision