


Zestawienie prefabrykatu							
prefabrykat	wykonac sztuk	materiał	masa (kg)	długość (mm)	grubość (mm)	szerokość (mm)	obj. (m³)
P3/2	1	C30/37	3073.5	6670	80	2400	1.28
P3	1	C30/37	3073.5	6670			1.28
masa zbrojenia (kg):							271.2
masa łączna(kg):							3263.4

FRONT

1:20



UWAGA.

1/ krawędzie fazować 15x15mm

2/ otulina dolna 40mm

3/ kratownica H=100mm

- pręt dolny 8mm

- pręt górny 10mm

- kratownice 8mm

4/ płyta prefabrykowana gr. 80mm.

5/ pręty oznaczone jako A

- kratownica prefabrykowana

LISTA ZBROJENIA

POZ	SREDNICA	SZTUK	STAL	DLUG.	kg/p	MASA	KSZTALT
186	10	44	B500C	2480	1.53	67.2	2480
237	12	19	B500C	6870	6.10	115.9	6870
A/19	10	5	B500C	6860	4.23	21.1	6869
A/31	8	10	B500C	6860	2.71	27.1	6869
A/41	8	10	B500C	10070	3.98	39.8	
SUMA					271.1		

NAZWA RYSUNKU			SKALA	
FILIGRAN DACH				
NR ZLECENIA		OPRACOWAL	DATA	ELEMENT
1			08.2019	P3
ELEMENT WYSYŁKOWY				SZTUK
P3/2				1
				Revision