


Zestawienie prefabrykatu							
prefabrykat	wykonac sztuk	materiał	masa (kg)	długość (mm)	grubość (mm)	szerokość (mm)	obj. (m³)
P2/22	3	C30/37	2638,1	6670	80	2060	1,10
P2	1	C30/37	2638,1	6670			1,10
masa zbrojenia (kg):							280,4
masa łącznie(kg):							2834,4

FRONT

1.20



UWAGA.

1/ krawędzie fazować 15x15mm

2/ otulina dolna 40mm

3/ kratownica H=130mm  
- pret dolny 8mm  
- pret górny 10mm  
- kratownice 8mm

4/ płyta prefabrykowana gr. 80mm.

5/ prety oznaczone jako A  
- kratownica prefabrykowana

POZ	SREDNICA	SZTUK	STAL	DLUG.	Kg/p	MASA	KSZTALT
63	12	18	B500C	4050	3,60	64,7	4050
550	10	44	B500C	2020	1,24	54,8	2020
568	12	14	B500C	6870	6,10	85,4	6870
A/160	8	8	B500C	6860	2,71	21,7	6869
A/173	10	4	B500C	6860	4,23	16,9	6869
A/45	8	8	B500C	11680	4,61	36,9	
SUMA					280,4		

NAZWA RYSUNKU				SKALA
FILIGRAN PIETRO				
NR ZLECENIA	OPRACOWAL	DATA	ELEMENT	SZTUK
1		08.2019	P2	3
ELEMENT WYSYŁKOWY				Revision
P2/22				