


Zestawienie prefabrykatu							
prefabrykat	wykonac szruk	material	masa (kg)	długość (mm)	grubość (mm)	szerokość (mm)	obj. (m³)
P3/23	1	C30/37	3073.5	6670	80	2400	1.28
P3	1	C30/37	3073.5	6670	masa zbrojenia (kg):		
			masa łączna(kg):				
			3261.1				

FRONT  
1:20



## LISTA ZBROJENIA

POZ	SREDNICA	SZTUK	STAL	DLUG.	Kg/p	MASA	KSZTALT
210	10	44	B500C	2360	1,45	64,0	_____2360_____
237	12	19	B500C	6870	6,10	115,9	_____6870_____
A/19	10	5	B500C	6860	4,23	21,1	_____6869_____
A/31	8	10	B500C	6860	2,71	27,1	_____6869_____
A/41	8	10	B500C	10070	3,98	39,8	_____
					SUMA	267,9	_____

UWAGA.

1/ krawędzie fazować 15x15mm

2/ otulina dolna 40mm

3/ kratownica H=100mm

- pret dolný 8mm

-pret gorny 10mm

-kratownice 8mm

4/ płyta prefabrykowana gr. 80mm.

5/ prety oznaczone jako A  
- kratownica prefabrykowana

NAZWA RYSUNKU			SKALA
<h1>FILIGRAN DACH</h1>			
NR ZLECENIA	OPRACOWAL	DATA	ELEMENT
1		08.2019	P3
			ELEMENT WYSŁUKOWY
			P3/23
			SZTUK
			1
			Revision