


Zestawienie prefabrykatu							
prefabrykat	wykonac sztuk	materiał	masa (kg)	długość (mm)	grubość (mm)	szerokość (mm)	obj. (m³)
P1/18	1	C30/37	3289,7	7260	80	2360	1,37
P1	1	C30/37	3289,7	7260			1,37
masa zbrojenia (kg):							321,0
masa łącznie(kg):							3514,3

FRONT

1,25



UWAGA.

- 1/ krawędzie fazować 15x15mm
- 2/ otulina dolna 40mm
- 3/ kratownica H=130mm
- pret dolny 8mm
- pret gorny 10mm
-kratownice 8mm
- 4/ płyta prefabrykowana gr. 80mm.

LISTA ZBROJENIA

POZ	SREDNICA	SZTUK	STAL	DLUG.	kg/p	MASA	KSZTALT
66	12	48	B500C	2660	2.36	113.4	
67	12	16	B500C	7560	6.71	107.4	7560
A/2	10	5	Undefin	7450	4.60	23.0	7459
A/6	8	10	Undefin	7450	2.94	29.4	7459
A/9	8	10	Undefin	12080	4.77	47.7	
SUMA					320.9		

NAZWA RYSUNKU			SKALA	
FILIGRAN PARTER				
NR ZLECENIA		OPRACOWAL	DATA	ELEMENT
1			08.2019	P1
				ELEMENT WYSYŁKOWY
				P1/18
				SZTUK
				1
				Revision