


Zestawienie prefabrykatu							
prefabrykat	wykonac sztuk	materiał	masa (kg)	długość (mm)	grubość (mm)	szerokość (mm)	obj. (m³)
P1/13	1	C30/37	1581.1	3460	80	2380	0.66
P1	1	C30/37	1581.1	3460	masa zbrojenia (kg):		
							129.5
masa łączna(kg):							1671.7

FRONT

1:20



UWAGA.

- 1/ krawędzie fazować 15x15mm
- 2/ otulina dolna 40mm
- 3/ kratownica H=130mm
- pret dolny 8mm
- pret górny 10mm
- kratownice 8mm
- 4/ płyta prefabrykowana gr. 80mm.

LISTA ZBROJENIA

POZ	SREDNICA	SZTUK	STAL	DLUG.	Kg/p	MASA	KSZTALT
77	10	29	B500C	2580	1.59	46.1	2580
82	10	16	B500C	3540	2.18	34.9	3540
A/145	10	7	Undefin	2580	1.59	11.1	2580
A/147	8	14	Undefin	2580	1.02	14.3	2580
A/149	8	14	Undefin	4180	1.65	23.1	
SUMA						129.5	

NAZWA RYSUNKU			SKALA		
FILIGRAN PARTER					
NR ZLECENIA		OPRACOWAL	DATA	ELEMENT	SZTUK
1			08.2019	P1	1
				ELEMENT WYSŁUKOWY	Revision
				P1/13	