


Zestawienie prefabrykatu							
prefabrykat	wykonac szluk	materiał	masa (kg)	długość (mm)	grubość (mm)	szerokość (mm)	obj. (m³)
P2/3	1	C30/37	2638.1	6670	80	2060	1.10
P2	1	C30/37	2638.1	6670			1.10
masa zbrojenia (kg):							283.7
masa łączna(kg):							2836.7

FRONT

1:20



UWAGA.

1/ krawędzie fazować 15x15mm

2/ otulina dolna 40mm

3/ kratownica H=130mm

- pret dolny 8mm

- pret górny 10mm

-kratownice 8mm

4/ płyta prefabrykowana gr. 80mm.

5/ preły oznaczone jako A

- kratownica prefabrykowana

LISTA ZBROJENIA

POZ	SREDNICA	SZTUK	STAL	DLUG.	Kg/p	MASA	KSZTALT
63	12	18	B500C	4050	3.60	64.7	4050
198	10	44	B500C	2140	1.32	58.0	2140
568	12	14	B500C	6870	6.10	85.4	6870
A/160	8	8	B500C	6860	2.71	21.7	6869
A/173	10	4	B500C	6860	4.23	16.9	6869
A/45	8	8	B500C	11680	4.61	36.9	
SUMA					283.6		

NAZWA RYSUNKU			SKALA
FILIGRAN PIETRO			
NR ZLECENIA	OPRACOWAL	DATA	ELEMENT
1		08.2019	P2
ELEMENT WYSYŁKOWY			SZTUK
P2/3			1
			Revision