


Zestawienie prefabrykatu							
prefabrykat	wykonac sztuk	materiał	masa (kg)	długość (mm)	grubość (mm)	szerokość (mm)	obj. (m³)
P3/13	1	C30/37	3289,7	7260	80	2360	1,37
P3	1	C30/37	3289,7	7260	masa zbrojenia (kg):		
			masa łącznie(kg):				
			3539,7				

FRONT

1:25



UWAGA.

- 1/ krawędzie fazować 15x15mm
- 2/ otulina dolna 40mm
- 3/ kratownica H=100mm
 - pret dolny 8mm
 - pret górny 10mm
 - kratownice 8mm
- 4/ płyta prefabrykowana gr. 80mm.
- 5/ prety oznaczone jako A
 - kratownica prefabrykowana

LISTA ZBROJENIA

POZ	SREDNICA	SZTUK	STAL	DLUG.	Kg/p	MASA	KSZTALT
187	12	23	B500C	7450	6.62	152.2	7459
192	12	48	B500C	2560	2.27	109.1	2560
A/18	10	5	B500C	7460	4.60	23.0	7460
A/29	8	10	B500C	7460	2.95	29.5	7460
A/38	8	10	B500C	10940	4.32	43.2	
SUMA					366.9		

NAZWA RYSUNKU			SKALA		
FILIGRAN DACH					
NR ZLECENIA		OPRACOWAL	DATA	ELEMENT	SZTUK
1			08.2019	P3	1
				ELEMENT WYSYŁKOWY	Revision
				P3/13	