


Zestawienie prefabrykatu							
prefabrykat	wykonac sztuk	materiał	masa (kg)	długość (mm)	grubość (mm)	szerokość (mm)	obj. (m³)
P2/24	1	C30/37	941.3	2380	80	2060	0.39
P2	1	C30/37	941.3	2380	masa zbrojenia (kg):		
masa łączna(kg):							71.7
masa łączna(kg):							991.6

FRONT  
1:20



UWAGA.

1/ krawędzie fazować 15x15mm

2/ otulina dolna 40mm

3/ kratownica H=130mm

- pret dolny 8mm

- pret górny 10mm

-kratownice 8mm

4/ płyta prefabrykowana gr. 80mm.

5/ prety oznaczone jako A

- kratownica prefabrykowana

LISTA ZBROJENIA

POZ	SREDNICA	SZTUK	STAL	DLUG.	kg/p	MASA	KSZTALT
198	10	16	B500C	2140	1.32	21.1	2140
556	10	14	B500C	2580	1.59	22.2	2580
A/22	10	4	B500C	2580	1.59	6.4	2580
A/162	8	8	B500C	2580	1.02	8.2	2580
A/46	8	8	B500C	4390	1.73	13.9	
SUMA					71.7		

NAZWA RYSUNKU			SKALA	
FILIGRAN PIETRO				
NR ZLECENIA		OPRACOWAL	DATA	ELEMENT
1			08.2019	P2
ELEMENT WYSŁUKOWY				SZTUK
P2/24				1
				Revision