

ZW.271.2.25.2022. KZ

Czernica, dnia 31.01.2023 r.

**Wykonawcy w postępowaniu:  
nr ZW.271.2.25.2022. KZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica”.

Zamawiający, stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), w związku z zapytaniem wyjaśnia:

**Pytanie 126:**

W przedmiarze budowlanym brakuje pozycji na obsadzenie prefabrykowanych podokienników drewnianych w budynku istniejącym. Prosimy o dodanie takiej pozycji.

**Odpowiedź 126:**

Zamawiający informuje, że we wszystkich wnękach okiennych (za wyjątkiem zamurowywanych) w budynku istniejącym są do wymiany okna, a także zewnętrzne i wewnętrzne podokienniki.

Od wewnątrz na parterze oraz pierwszym piętrze należy zamontować podokienniki granitowe w kolorze szarym, z polskiego granitu gr. 25 mm szersze niż wnęka po 3 cm na każdym z 2 boków, od góry i dołu ukosowane z podcięciem od spodu – kapinosem.

Od wewnątrz w piwnicy należy zamontować podokienniki PVC w kolorze szarym, szersze niż wnęka po 3 cm na każdym z 2 boków.

Od zewnątrz należy zamontować podokienniki stalowe, powlekane w kolorze popielatym np. rys nr 17.

Zamawiający informuje ponadto, że nie przewiduje obsadzania prefabrykowanych podokienników drewnianych.

**Pytanie 127:**

Jeśli wyposażenie serwerowni jest w zakresie GW, to czy w jego zakres wchodzi również urządzenia aktywne i zasilacze awaryjne UPS? Proszę o podanie parametrów jakie te urządzenia mają spełniać (moc, czas podtrzymania) lub wskazanie referencyjnego producenta.

**Odpowiedź 127:**

Zamawiający informuje, że wyposażenie serwerowni nie znajduje się w zakresie postępowania, oferent powinien wycenić dostawę i montaż szaf typu RACK wraz z akcesoriami pokazanymi na rysunku nr 18/E „Elewacje szaf RACK” branża elektryczna PW.

**Pytanie 128:**

Czy centrala telefoniczna wspomniana w opisie jest w zakresie przetargu? Jeżeli tak proszę o specyfikację.

**Odpowiedź 128:**

Zamawiający informuje, że centrala telefoniczna nie jest objęta zakresem postępowania.

**Pytanie 129:**

W przedmiarach branży elektrycznej, w zestawieniu materiałowym, poz. 141 – 143 wyszczególnione są słupy oświetlenia zewnętrznego, w opisie technicznym nie ma informacji jakiej wysokości słupy montować. Proszę o potwierdzenie, że pozycje 141 i 142 są zgodne z zapotrzebowaniem. Proszę również o załączenie rzutu PZT z naniesionymi słupami.

**Odpowiedź 129:**

Zamawiający załącza rysunek nr 20/E branży elektrycznej PW „Oświetlenie terenu”, na którym projektant zamieścił informacje dot. m.in. wysokości lamp.

**Pytanie 130:**

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę koloru stolarki z RAL7043 (kolor niestandardowy) na kolor RAL7016 (kolor standardowy).

**Odpowiedź 130:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmiany kolorystyki zaprojektowanej stolarki okiennej i drzwiowej.

**Pytanie 131:**

W zestawieniu stolarki drzwiowej w budynku garażowo-gospodarczym rys. 5G, są bramy o współczynniku przenikania ciepła 0,5 (W/m<sup>2</sup>K). Wg dostawcy nie ma takich bram na rynku. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić bramy spełniające aktualne wymagania zawarte w warunkach technicznych, czyli nie wyżej niż 1,3 (W/m<sup>2</sup>K).

**Odpowiedź 131:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie bram garażowych wg. Normy PN-EN 13241 ze współczynnikiem przenikania ciepła maksymalnie 1,0 W/m<sup>2</sup>K o grubości ok 67 mm, RC2, klasa 3 na obciążenie wiatrowe i szczelność, z segmentami wykonanymi z blachy ocynkowanej, pomalowane farbą na bazie poliestru.

**Pytanie 132:**

Czy wyposażenie łazienek w istniejącym budynku również jest w zakresie? Brak tego zakresu w przedmiarach oraz dokumentacji projektowej. Mowa o pomieszczeniach 1.05i oraz 1.06i.

**Odpowiedź 132:**

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią nr 3, Zamawiający wymaga aby oferta zawierała wyposażenie ww. łazienek wraz z armaturą sanitarną.

**Pytanie 133:**

Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji dotyczących konstrukcji stalowych pod agregaty zewnętrzne oraz informację czy Oferent może przewidzieć zamontowanie w/w agregatów na konstrukcji np. Big Foot.

**Odpowiedź 133:**

Zamawiający zwraca uwagę, że BIG FOOT to konstrukcja obciążająca stropodach, a rozwiązania projektowe przewidują wzmocnienia pod podwieszenie urządzeń na ścianie nowobudowanej. Zamawiający nie dopuszcza montażu na konstrukcji BIG FOOT.

**Pytanie 134:**

Proszę o podanie które drzwi mają być wyposażone w system kontroli dostępu i w jakim standardzie (czytnik, karty).

**Odpowiedź 134:**

Zamawiający informuje, że kontrola dostępu wymagana jest w drzwiach do serwerowni (pomieszczenie 1.01i) oraz do komunikacji przy archiwum (pomieszczenie 0.18). W projekcie wykonawczym omyłkowo w kontrolę dostępu wyposażono jedynie drzwi przy archiwum – rys. nr 3 „Rzut parteru - projekt” branża architektura. Zamawiający uzupełnia materiały do przetargu o rysunek nr 19/E „Przykład KD – przejście jednostronnie dozorowane” i informuje, że oba punkty kontroli dostępu wymagane są w tym samym standardzie.

**Pytanie 135:**

W przedmiarach branży elektrycznej ujęte są elementy systemu kontroli dostępu, natomiast w opisie technicznym oraz na rysunkach nie ma informacji o ww. systemie. Proszę o potwierdzenie, że system kontroli dostępu wchodzi w zakres opracowania.

**Odpowiedź 135:**

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie jest została udzielona w odpowiedzi do pytania numer 134.

Jednocześnie Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową w zakresie oświetlenia elewacji budynków, załączając rysunki nr. 21E – 24 E.

***Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji warunków zamówienia.***

W załączeniu: Rysunki 19 E- 24 E