

Adres do korespondencji:
ul. Olbińska 19/106 (budynek A)
50-233 Wrocław
Siedziba firmy:
ul. Spokojna 14
55-093 Kątna
e-mail: drogim@wp.pl
tel. 504 620 707

DROGIM

Adam Pawlucki

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla inwestycji drogowej pn.:
**„Budowa chodnika i modernizacja odwodnienia drogi na ul. Głównej
w Wojnowicach, odcinek od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej”**

<u>Nr dokument.:</u>	DT-382/SOR
<u>Zamawiający:</u>	Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-03 Czernica
<u>Obiekt:</u>	Droga
<u>Lokalizacja:</u>	województwo: dolnośląskie, powiat wrocławski, gmina Czernica, m. Wojnowice, jednostka ew.: 022301_2, obręb: 0013 Wojnowce, działki ewidencyjne nr: 359, 409/1, 78/4, 82, 81/5, 80, 77/1, 76/5, 76/4, 75, 74/1.
<u>Branża:</u>	DROGOWA

AUTOR OPRACOWANIA

Opracował:	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant:	mgr inż. Anna Sierszeń	
Projektant:	inż. Alicja Waligóra	

SPIS TREŚCI

1. KARTY UZGODNIENÍ	4
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	7
3. PODSTAWY OPRACOWANIA	7
4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE	7
5. CHARAKTERYSTYKA DROGI GMINNEJ 106952D I RUCHU NA DRODZE	7
6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU	8
7. WYMAGANIA DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	8
8. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU	8

WYKAZ RYSUNKÓW

Nr rys.	Tytuł rysunku	Stan	Skala
SOR-00	Plan orientacyjny	istn.	1:10000
SOR-01	Plan sytuacyjny oznakowania	istn. + proj.	1:500

**PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
DROGOWEGO
- część opisowa**

1. KARTY UZGODNIENÍ

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu



Starosta Powiatu Wrocławskiego

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700 fax + 48 / 71/ 72 21 706
www.powiatwroclawski.pl starostwo@powiatwroclawski.pl

SP.DT.7120.87.2020.AM

Wrocław, 22.06.2020 r.

Drogim
Ul. Olbiańska 19/106
50-233 Wrocław

ZATWIERDZENIE NR 74/2020

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110), w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 i 3; § 6 ust. 1 oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. (poz. 784)), działając z upoważnienia Starosty Powiatu Wrocławskiego,

zatwierdzam

przedłożony w dniu 23.04.2020 r., zarejestrowany pod poz. 16993/2020 r., uzupełniony o opinię Policji w dniu 21.05.2020 r., projekt stałej organizacji ruchu w związku budową chodnika na ul. Głównej w Wojnowicach od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej, z uwagą:

1. Należy zaprojektować znaki A 16 przed przejściem dla pieszych.

Na podstawie § 8 ust. 7 przywołanego wyżej rozporządzenia określam termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu **do dnia 22.11.2020 r.**

Równocześnie, na podstawie § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia, jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku braku zawiadomienia przez jednostkę wprowadzającą organizację ruchu organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, niniejsze zatwierdzenie traci ważność.

Niniejsze zatwierdzenie jest ważne wyłącznie z opieczetowanym projektem organizacji ruchu w załączeniu.

Z up. STAROSTY
Małgorzata Berkowska
Małgorzata Berkowska
KIEROWNIK REFERATU
ds. uzgodnień i inżynierii ruchu
w Wydziale Dróg i Transportu

Otrzymuję:
1. Adresat
2. SP-DT a/a
3. SP-DT.OD

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, w celu zrealizowania Państwa sprawy.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie:

<https://powiatwroclawski.bip.net.pl>



ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH

OPINIE DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Gmina Czernica

Opinia jest pozytywna

Z up. Wójt P.K.
Robert Kozielec
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. dróg i inwestycji

URZĄD GMINY
55-003 CZERNICA, ul. Kolejowa
woj. łódzkie
tel./fax 71 726 57 00

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla budowy chodnika i modernizacji odwodnienia drogi na ul. Głównej w Wojnowicach. Odcinek od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

- A. Inwentaryzacja w terenie,
- B. Umowa z Inwestorem,
- C. Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- D. Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna:
 - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami),
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 14.10.2003 r.),
 - Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 z 12 października 2002 r.),
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnalizacji drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r.).

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Założeniem przedmiotowej inwestycji jest budowa chodnika i modernizacja odwodnienia drogi na ul. Głównej w Wojnowicach na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej. Planuje się budowę chodnika o szerokości 2,00m o nawierzchni z kostki betonowej.

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI GMINNEJ 106952D I RUCHU NA DRODZE

Charakterystyka ulicy i ruchu na ulicy Głównej:

- | | |
|--|--------------|
| • rodzaj nawierzchni użytej na drodze powiatowej nr 106952D: | bitumiczna, |
| • szerokość jezdni: | około 5,00 m |
| • pochylenie poprzeczne jezdni: | daszkowe 2% |
| • szerokość pobocza: | 1,00 m. |

Ruch na drodze: na podstawie obserwacji można uznać, że występuje ruch o umiarkowanym natężeniu.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach inwestycji planuje się oznakowanie projektowanego przejścia dla pieszych znakami pionowymi D-6, A-16 oraz znakami poziomymi P-10, P-14.

Wyżej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na załączonych do przedmiotowego opracowania rys. nr SOR-01

UWAGA !!!

- Dokładny termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu należy uzgodnić z organem zarządzającym ruchem na drodze gminnej.

Na min. 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia stałej organizacji ruchu należy powiadomić:

- organ zarządzający drogą: Wójt Gminy Czernica,
- organ zarządzający ruchem na drodze gminnej: Starosta Powiatu Wrocławskiego,

Zadania, o których mowa wyżej będzie zobowiązany zrealizować Wykonawca robót.

7. WYMAGANIA DLA ZNAKÓW DROGOWYCH

Znaki ustawiane w ramach czasowej organizacji ruchu muszą spełniać następujące warunki:

Znaki pionowe:

- grupa wielkości znaków – **MAŁE, MINI** (chodnik),
- lica znaków z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznej,
- słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych o średnicy 60,3 mm,
- wysokość mocowania znaków:
 - 2,2 m, mierząc od powierzchni jezdni do dolnej krawędzi znaku,
- odległość krawędzi znaku od krawędzi jezdni (naw. bitumiczna) - 0,5 – 2,0 m,


Oznakowanie poziome:

- grubowarstwowe 0,9 – 3,5 mm; wsp. luminacji = 0,3; powierzchniowy wsp. odblasku = 100 mod/lx/m²; wsk. szorstkości = 45 SRT; trwałość = 6 (skala LC PC).

8. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu planowane jest na okres: **II kwartał 2021 r. – I kwartał 2022 r.** Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu będzie określony przez Wykonawcę robót z zachowaniem warunków zawartych w pkt. 6 niniejszego opracowania (w **UWAGACH**).

**PROJEKT
STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
- część rysunkowa**



ul. Spokojna 14 55-093 Kątna		DRÓG	
temat: Budowa chodnika i modernizacja odwodnienia drogi na ul. Główniej w Wojnowicach, odcinek od ul. Poprzecznej do ul. Zielonej			
inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica			
branża drogowa			
opracowała:		podpis:	
mgr inż. Anna Sierszeń			
opracowała:		podpis:	
inż. Alicja Waligóra			
stadium: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU			
temat rysunku:		data: 03.2020	skala: 1:10000
Plan orientacyjny		nr rysunku: A	SOR-00

