

Jednostka projektowa:


**SLENDER** Daniel Janikowski  
ul. Abramowskiego 42, 51-663 Wrocław  
email: [nadzory.slender@gmail.com](mailto:nadzory.slender@gmail.com)

**SLENDER**

STADIUM: **PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY**

<b>INWESTOR:</b>	Gmina Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
<b>TEMAT:</b>	"Remont poboczy ul. Krzykowskiej w Nadolicach Małych i ul. Głównej w Krzykowie"
<b>BRANŻA:</b>	DROGI
<b>LOKALIZACJA:</b>	DZ. NR 105 obręb Nadolice Małe, DZ. NR 165 obręb Krzyków - Gmina Czernica
<b>KATEGORIA OBIEKTU:</b>	XXV

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Daniel Janikowski	drogi	51/DOŚ/08 w spec. inżynierskiej drogowej do projektowania bez ograniczeń	



Wrocław, listopad 2021

## Spis treści

<b>1.1</b>	<b>Nazwa, rodzaj i lokalizacja przedsięwzięcia.</b>	<b>3</b>
<b>1.2</b>	<b>Zamawiający/Inwestor</b>	<b>3</b>
<b>1.3</b>	<b>Podstawa opracowania.</b>	<b>3</b>
<b>1.4</b>	<b>Cel i zakres opracowania</b>	<b>4</b>
<b>1.5</b>	<b>Materiały wyjściowe</b>	<b>4</b>
<b>1.6</b>	<b>Stan istniejący</b>	<b>4</b>
<b>1.7</b>	<b>Kategoria geotechniczna podłoża</b>	<b>4</b>
<b>1.8</b>	<b>Opis przyjętych rozwiązań projektowych</b>	<b>5</b>
<b>1.9</b>	<b>Przekroje konstrukcyjne</b>	<b>5</b>
<b>1.10</b>	<b>Odwodnienie</b>	<b>5</b>
<b>1.11</b>	<b>Opis wykonywania robót</b>	<b>5</b>
<b>1.12</b>	<b>Roboty ziemne</b>	<b>6</b>
<b>1.13</b>	<b>Organizacja ruchu</b>	<b>6</b>
<b>1.14</b>	<b>Uwagi ogólne</b>	<b>6</b>
<b>1.15</b>	<b>Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia</b>	<b>7</b>

### Część rysunkowa:

Rys. nr 1.0	Plan orientacyjny	skala 1:10 000
Rys. nr 2.1	Projekt zagospodarowania terenu	skala 1:500
Rys. nr 3.1	Przekrój normalny	skala 1:50

## **OPIS TECHNICZNY**

### **1.1 Nazwa, rodzaj i lokalizacja przedsięwzięcia.**

Opracowanie dokumentacji dotyczy zadania o nazwie: **"Remont poboczy ul. Krzykowskiej w Nadolicach Małych i ul. Głównej w Krzykowie."**, która zlokalizowana jest częściowo w m.

Krzyków i częściowo w m. Nadolice Małe w gminie Czernica, Powiat Wrocławski.

Remont poboczy dotyczy istniejącego odcinka od km 0 + 012– 0 + 975,60 zgodnie z założonym kilometrażem roboczym.

### **1.2 Zamawiający/Inwestor**

Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

### **1.3 Podstawa opracowania.**

- Umowa z Inwestorem
- Mapa do celów opiniodawczych wydana przez Wydział Geodezji Powiatu Wrocławskiego
- Normy, wytyczne, przepisy w tym:
  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 89 poz. 414 Prawo budowlane wraz późniejszymi zmianami – tekst ujednolicony Dz. U. 2017 r. poz. 1332, 1529;
  - Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 wraz z późniejszymi zmianami – Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191, 1089;
  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r Dz. U. Nr 43 poz. 430 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wraz późniejszymi zmianami – Dz. U.z2016r. poz. 124;
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. Dz. U. Nr 177 poz. 1728, 1729 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem wraz z późniejszymi zmianami - Dz. U. z 2017 r. poz. 784;
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. Dz. U. Nr 220 poz. 2182 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz późniejszymi zmianami – Dz. U. 2008 Nr 67 poz. 413,Dz.U.2008 Nr 126 poz. 813, Dz. U. 2008 nr 235 poz. 1596, Dz. U. 2010 Nr 65 poz. 411, Dz. U. Nr 89 poz. 508, Dz. U. 2011 Nr 124 poz. 702, Dz. U. 2011 Nr 133 poz. 772, Dz. U. 2013 poz. 891, Dz. U. 2013 poz. 1326, Dz. U. 2014 poz. 1567, Dz. U. 2015 poz. 1314, Dz. U. 2016 poz. 647, Dz. U. 2017 poz. 1062;
  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego wraz z późniejszymi zmianami – Dz. U. z 2013 r. poz. 762, Dz. U. z 2015 poz. 1554 ;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. Dz. U. 2000 r. nr 63 poz. 735 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie wraz późniejszymi zmianami – Dz. U. 2010 nr 65 poz. 408, Dz. U. 2012 poz. 608, Dz. U. 2013 poz. 528, Dz. U. 2014 poz. 858, Dz. U. 2015 poz. 331;
  - Normy budowlane oraz katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.
- Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające
  - Ustalenia z Inwestorem

#### **1.4 Cel i zakres opracowania**

Celem opracowania jest wykonanie remontu następujących elementów:

- wykonanie remontu poboczy z kruszywa gr. 15 cm
- wykonanie mijanek w nawierzchni bitumicznej

#### **1.5 Materiały wyjściowe**

- Mapy ewidencyjna i zasadnicza w skali 1:500
- Wizja w terenie
- Uzgodnienia z zamawiającym
- Akty prawne obejmujące zakres opracowania

#### **1.6 Stan istniejący**

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w miejscowości Krzyków i Nadolice Małe w gminie Czernica w powiecie wrocławskim, województwie dolnośląskim. Przedmiotowa droga stanowi przede wszystkim dojazd do zabudowy jednorodzinnej oraz do pól rolniczych przez pojazdy gospodarcze. Obszar inwestycji znajduje się na terenie częściowo zabudowanym lecz w większości otoczonym łąkami i polami uprawnymi. Obecna nawierzchnia drogi jest w przekroju szlakurowym o średniej szerokości 3,5 m wykonana z nawierzchni bitumicznej w stanie zadowalającym. Istniejące pobocza w większym stopniu zdegradowane ze względu na liczne zapadnięcia spowodowane ruchem rolniczym oraz ruchem lokalnym związanym z dojazdem samochodów dowożących materiały budowlane w związku z intensywnym rozwojem zabudowy mieszkaniowej. Pobocza w stanie istniejącym posiadają szerokość średnią około 1,0 m oraz mijanki z kruszywa o szerokości około 1,5m, które są w bardzo złym stanie technicznym ze względu na duże zapadliska i wyrwy w których gromadzi się woda co dodatkowo zagraża użytkowaniu jezdni przez uczestników ruchu jak i konstrukcji nawierzchni drogi. Droga posiada odwodnienie w postaci obustronnych rowów przydrożnych.

#### **1.7 Kategoria geotechniczna podłoża**

Na projektowaną drogę działają proste, niezłożone obciążenia, przewidywane konstrukcje nie są skomplikowane, warunki gruntowe oraz warunki wodne są proste, konsekwencje zniszczenia

projektowanych obiektów są znikome w związku z powyższym założono pierwszą kategorię geotechniczną.

### **1.8 Opis przyjętych rozwiązań projektowych**

Planowane roboty polegają na wykonaniu remontu poboczy na szerokości 1,0 m z kruszywa oraz wykonanie remontu mijanek. Pobocze będą wykonane w spadku 8 % od jezdni w kierunku ist. rowów a mijanki w spadku 2 % w kierunku rowów. Mijanka będzie wykonana na dł. 25 m ze skosami 1:2 i szerokości 1,5 m w ilości 4 szt. na przedmiotowym odcinku drogi.

### **1.9 Przekroje konstrukcyjne**

Zaprojektowano następujące konstrukcje:

Pobocza :

- Kruszywo łam. stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm,

Mijanki:

- Warstwa ścieralna z AC11S gr. 4 cm,
- Warstwa wiążąca z AC16W gr. 5 cm,
- Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm,
- Warstwa ulepszanego podłoża gruntem stabil. cementem gr. 25 cm,

### **1.10 Odwodnienie**

Nie zmienia się sposobu odwodnienia drogi. Tak jak w chwili obecnej wody opadowe i roztopowe za pośrednictwem projektowanych pochyłości podłużnych i poprzecznych będą spływały do istniejących obustronnych rowów przydrożnych mieszczących się w granicy pasa drogowego.

### **1.11 Opis wykonywania robót**

- wprowadzenie czasowej organizacji robót
- zabezpieczenie elementów terenu budowy przed uszkodzeniem
- wykonywanie robót ziemnych pod mijanki
- ułożenie stabilizacji na uprzednio wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu
- wykonanie podbudowy z kruszywa
- ułożenie warstwy wiążącej na mijankach
- frezowanie wcinki na ist. w-wie ścieralnej na szerokość 20 cm (ewentualnie cięcie w-wy ścieralnej i jej odkucie)
- skropienie w-wy wiążącej oraz miejsc frezowania lub odkucia

- ułożenie w-wy ścieralnej wraz z uszczelnieniem łączów
- korytowanie poboczy
- układanie mieszanki 0/31,5 na poboczach wraz zagęszczeniem
- porządkowanie miejsca prowadzenia robót wraz z powiązaniem krawędzi poboczy z ist. terenem
- montaż oznakowania pionowego
- wykonywanie oznakowania poziomego
- likwidacja oznakowania tymczasowego oraz wprowadzenie docelowej organizacji ruchu

### **1.12 Roboty ziemne**

Roboty ziemne sprowadzają się do mechanicznego i ręcznego korytowania oraz profilowania dna koryta pod konstrukcję jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym projektowanego układu komunikacyjnego. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia uwidocznionego na planie sytuacyjnym należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci. Zalecenie to w szczególności dotyczy kabli teletechnicznych, oraz elektrycznych posadowionych stosunkowo płytko.

### **1.13 Organizacja ruchu**

Wg odrębnego opracowania

### **1.14 Uwagi ogólne**

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy powiadomić właścicieli istniejących sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie należy wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzić wszystkie wysokości na styku z terenem istniejącym i w razie potrzeby skorygować pochylenia nawierzchni.

Włazy oraz studzienki rewizyjne znajdujące się na trasie budowy należy dostosować do nowych wysokości, a sąsiadujące z inwestycją słupy energetyczne zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

Przed wyjazdem z terenu budowy koła pojazdów powinny zostać starannie wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczały jezdni okolicznych dróg publicznych.

Na czas trwania robót, teren starannie zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą tablic i zapór drogowych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu oraz oznakować w sposób czytelny. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami i wymogami technologicznymi.

Po zakończeniu robót budowlanych teren nieobjęty opracowaniem doprowadzić należy do stanu pierwotnego i dowiązać łagodnie do nawierzchni projektowanych. Na obszarach, na których nie podano konkretnego rodzaju nawierzchni można założyć trawniki na warstwie ziemi urodzajnej gr. min. 15 cm lub dostosować nawierzchnię do stanu istniejącego.

Wszystkie materiały i wyroby użyte do wykonania robót powinny posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające ich jakość oraz odpowiadać wymaganiom określonym w polskich lub europejskich normatywach.

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego w całości mieści się w granicach pasa drogowego drogi gminnej.

Teren planowanej inwestycji nie został wpisany do rejestru zabytków, oraz nie leży w strefie wpływu eksploatacji górniczej.

### **1.15 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z wymogami technologicznymi, a także z obowiązującymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.

Zastosowano podział na następujące wytyczne:

#### Zagospodarowanie placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy przed niepożądanym wejściem lub przebywaniem osób postronnych poprzez ogrodzenie terenu budowy. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy jest niemożliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych.
- Przygotowanie placu pod względem higieniczno – sanitarnym.
- Wyznaczenie bezpiecznych przejść dla ruchu pieszego.
- Zapewnienie placu budowy w dostawy energii elektrycznej i wodę.
- Wyznaczenie miejsca składowania materiałów i miejsc postoju sprzętu budowlanego.
- Przygotowanie miejsc pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami pod względem techniczno – ruchowym jak i bezpieczeństwa pracy.

#### Ochrona uczestników procesu budowlanego

- Określenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie robót budowlanych.
- Dopuszczenie do pracy osób z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, posiadających aktualne kwalifikacje i uprawnienia oraz badania lekarskie i odpowiednio przeszkolonych z zakresie BHP.

Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych - wykonanie i ustawienie odpowiednich barier czy osłon.

Obsługa sprzętu, urządzeń, narzędzi – przestrzeganie wykonywania prac sprzętem i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi.

Materiały – stosowanie materiałów budowlanych posiadających aprobaty techniczne ITB, znak bezpieczeństwa i wymagane atesty.

Roboty ziemne – odpowiednio zabezpieczenie wykopy.

Układanie warstw podbudowy i nawierzchni – zabezpieczenie teren oraz zachowanie ostrożności podczas pracy z użyciem sprzętu ciężkiego.

Opracował: Daniel Janikowski