

## PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTOR :

Urząd Gminy Czernica

NAZWA INWESTYCJI :

**Remont poboczy ul. Krzykowskiej w Nadolicach Małych i ul. Głównej w Krzykowie**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45112000-5	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1 d.1	Uproszczona	Wdrożenie i utrzymanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.	kpl.	1,00		0,00
2 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,98		0,00
3 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6cm	m	128,00		0,00
4 d.1	KNR AT-03 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	28,00		0,00
2	45111200-0	Roboty ziemne				
5 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi wraz z kosztami utylizacji. Mijanka i pobocza.	m3	120,00		0,00
6 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	218,00		0,00
3	45233121-3	Podbudowy				
7 d.3	KNR 2-31 0109-03 0109-04 analogia	Warstwa stabilizacji podłoża - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - mteriał z dowozu.	m2	218,00		0,00
8 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	202,00		0,00
4	45233121-3	Nawierzchnie				
9 d.4	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	188,00		0,00

10 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej	m2	216,00		0,00
11 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	196,00		0,00
5	45316213-1	Docelowa organizacja ruchu				
12 d.5	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.	9,00		0,00
13 d.5	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.	9,00		0,00
14 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych.	szt.	2,00		0,00
15 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - przestawienie słupków	szt.	8,00		0,00
16 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	3,00		0,00
17 d.5	KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m2	114,30		0,00
6	45450000-6	Roboty wykończeniowe				
18 d.6	KNR 2-31 0204-05 0204-06 analogia	Pobocze z kruszywa kamiennego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	125,00		0,00
19 d.6	KNR 2-31 1402-02	Porządkowanie i profilowanie terenu przyległego do jezdni: koszenie trawy, chwastów, wycinka krzewów, zebranie zalegającego gruzu i śmieci oraz z wyrównaniem terenu na szerokości pasa drogowego wraz z wywozem w/w odpadów na wysypisko uwzględniając koszt utylizacji.	m2	3904,00		0,00
20 d.6	kalk. własna Uproszczona	Wykonanie mapy powykonawczej, złożenie i zatwierdzenie w ośrodku geodezyjnym	kpl.	1,00		0,00

21 d.6	kalk. własna Uproszczona	Aktualizacja w zakresie wykonywanych robót posiadanej przez Inwestora (Gminę Czernica) ewidencji dróg prowadzonej w oprogramowaniu EwidMaster dostarczanym przez firmę Smart Factor ul. Algierska 17K, 03-954 Warszawa. Aktualizacji ewidencji może dokonać wykonawca ( lub podmiot wskazany przez wykonawcę) posiadający pozytywne referencje na co najmniej 1 usługę polegającą na zakładaniu/aktualizacji ewidencji dróg zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.	kpl.	1,00		0,00
22 d.6	KNR 2-31 1403-02 + KNNR-W 10 2508-10 analogia	Rewitalizacja rowów polegająca na odmuleniu i oczyszczenia dna rowu wraz z profilacją i nadaniu kształtu skarp uwzględniając wywóz urobku wraz z utylizacją	m	1895,00		0,00
Wartość robót netto:						0,00
Podatek VAT:						0,00
Wartość robót brutto:						0,00